

中山市发展和改革局2020年11月总投资在3000万元以下的政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资额（万元）	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
1	2020-442000-76-01-071166	重建大有东水闸工程	中山市阜沙镇水利所	中山市阜沙镇	中山市阜沙镇五乡联围的丰联横河出口处	1623.85	拆除并重建大有东水闸，增设大有东泵站检修闸等，驳站仪增设检修设施，不改变原设计标准和规模。水闸设计防洪标准为50年一遇，按防御历史最高潮水位校核；排涝(水)标准为30年一遇。水闸闸孔净宽为10米，闸底板面高程+1.50米（珠基）。	中发改投审（2020）130号	2020-11-20
2	2020-442000-48-01-099467	中山市东升镇利生社区排灌渠覆盖工程（厚源巷-厚兴巷）	中山市东升镇住房和城乡建设局	中山市东升镇	中山市东升镇中山市东升镇利生社区	212.23	对利生社区现状排水暗渠开挖回填后铺设D1500混凝土管约260米，铺设混凝土路面约1250平方米。	中发改东升投审（2020）3号	2020-11-19
3	2020-442000-47-01-092493	中山市三乡镇南阳小学扩建项目	中山市三乡镇南阳小学	中山市三乡镇	中山市三乡镇南阳村	1425.89	本项目占地面积约为821.58平方米，新建建筑面积约为2450平方米。主要建设内容包括拆除一栋教室，新建一栋教学楼及完善其附属配套设施，新建教学楼通过外走廊与现有教学楼和阶梯教室连通，新建教学楼包括普通教室、办公室、会议室、教教职工餐厅及乒乓球、跆拳道、电脑、美术、舞蹈、音乐教室等。	中发改三乡投审（2020）28号	2020-11-17
4	2020-442000-48-01-053985	重建浮灯头水闸工程	中山市阜沙镇水利所	中山市阜沙镇	中山市阜沙镇中山市阜沙镇五乡联围的浮灯港涌出口处	1662.24	拆除并重建浮灯头水闸，新建内河连接段挡墙和出水渠护岸挡墙，重建水闸管理房等，重建水闸管理房为纯业务技术用房。水闸闸孔总净宽为10米，闸底板面高程—1.80米。	中发改投审（2020）127号	2020-11-17
5	2020-442000-48-01-088106	火炬开发区先锋路改造工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	中山市火炬开发区	中山市火炬开发区先锋路	395.1	工程项目北起火炬路，向南延伸至胜利路，全长190米，规划宽15米。建设内容包括道路、排水、绿化、照明、交通等其他附属设施。	中发改火炬投审（2020）23号	2020-11-11
6	2020-442000-46-01-061808	三溪村生活污水治理工程	中山市东区城乡建设服务中心	中山市东区	中山市东区三溪村	536	本项目位于中山市东区三溪村，主要负责沿村内现状道路敷设污水管、检查井、截污井及其附属配套设施，将沿线建筑及化粪池污水进行收集后汇入三溪路现状D400污水管，新建污水管长约2422米，雨水口连接管105米，管径为D200-D400。	中发改东区投审（2020）3号	2020-11-11
7	2020-442000-48-01-081399	沙朗社区生活污水治理一期工程	中山市西区街道城管住建和农业工作局	中山市西区	中山市西区沙朗社区	494.51	本工程位于中山市西区沙朗社区，工程内容包括沙朗社区三组的振细二巷、凤脚十巷，四组的泰兴大街、泰兴五巷、泰兴中街，六组的安合小区（共10段），七组的4条巷，八组的3段，五组的悦和一巷、悦记社大楼，合计地段总长约1840m的南污管网改造。	中发改西区投审（2020）4号	2020-11-10
8	2020-442000-48-01-063083	南头镇晋合路、同济东路（晋合路至东福北路）、东福北路（东丽豪庭前）污水收集支管工程	中山市南头镇污水处理有限公司	中山市南头镇	中山市南头镇晋合路、同济东路（晋合路至东福北路）、东福北路（东丽豪庭前）	172.8	南头镇晋合路、同济东路（晋合路至东福北路）、东福北路（东丽豪庭前）污水收集支管工程建设管径为d400，污水管道总长约507米，收集的污水汇入到东福北路污水主干管。	中发改南头投审（2020）9号	2020-11-06
9	2020-442000-83-01-092490	小榄中学建筑加固工程	中山市小榄镇教育和体育局	中山市小榄镇	中山市小榄镇永宁水盛路2号	792.67	项目主要对小榄中学13个单体建筑和花城中学2个单体建筑进行局部结构梁、板、柱加固修缮与恢复，加固修缮面积约41200平方米。	中发改小榄投审（2020）14号	2020-11-05
10	2020-442000-48-01-067328	坦洲镇南村片区污水收集管工程	中山市坦洲镇城乡建设服务中心	中山市坦洲镇	中山市坦洲镇南村片区	2797.02	本工程建设范围为南村片区，管径DN200管长约39110米，管径DN300管长约650米，管径DN400管长约2566米，主要建设内容为沿东环片区、南兴街等现状村路布设污水收集管及相配套的检查井等。	中发改投审（2020）119号	2020-11-03

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点。