

中山市发展和改革局2021年02月总投资在3000万元以下的政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇区	建设地址	总投资额(万元)	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
1	2020-442000-48-01-039661	古镇镇曹盛路道路工程(中兴大道北至长安路段)	中山市古镇建设开发总公司	中山市古镇镇	中山市古镇镇曹盛路	2837.83	拟建古镇镇曹盛路道路工程(中兴大道北至长安路段),道路呈东西走向,西起中兴大道北,东接长安路,为城市次干路,道路宽24米,设计道路总长约947.91米,本次修建道路占地面积为20356.3平方米,长度约为884.57米(两侧起点坐标:①X=2504604.701、Y=481756.402,②X=2504548.859、Y=481768.331,两侧终点坐标:①X=2505105.878、Y=482396.915,②X=2505008.659、Y=482444.746),采用双向4车道,每车道宽度3.75米,并在两侧各设置1.5米自行车道及3米人行道,设计车速为40km/h,设计荷载为BZZ-100级,项目建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、其他管线等配套设施,剩余部分约63.34米道路路基、排水、管线等地下配套设施同时施工;路面铺设、交通、照明及绿化等待完善用地手续后再实施。	中发改古镇投审(2021)1号	2021-02-24
2	2102-442000-04-01-236760	中山市黄圃镇疏港北路二期工程	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心	中山市黄圃镇	中山市黄圃镇中山市黄圃镇吴栏村苏湾	2987.81	本工程位于黄圃镇吴栏村苏湾,项目属于道路改建工程,起点接黄圃镇民古公路,终点位于苏湾南一街附近,道路全长约698.35米,路面标准断面宽约24米,双向4车道,采用混凝土路面,建设内容包括路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。	中发改黄圃投审(2021)1号	2021-02-23
3	2020-442000-48-01-056626	火炬开发区沿江路路面维修工程	中山市火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	中山市火炬开发区	中山市火炬开发区沿江路	2977.03	工程项目总长度约2公里,维修总面积约42403平方米,共5段(沿江路与港义路交叉、沿江路与健康路交叉、沿江路与东利牌坊交叉、珠江啤酒厂段、武藏精密汽车零部件(中山)有限公司段),建设内容包括:旧路机动车道、流水偏沟翻挖新建,更换侧石,现状雨水口篦子更换、检查井盖的提升和更换,标线恢复等。	中发改火炬投审(2021)3号	2021-02-20
4	2020-442000-77-01-096136	五桂山办事处南桥村圣耀厂西北侧薄坡地质灾害治理工程		中山市五桂山	中山市五桂山南桥村圣耀厂西北侧	226.2	工程共建面积约1550平方米,工程主要为削坡、格构梁、挂网绿化治理。	中发改五桂山投审(2021)1号	2021-02-05
5	2101-442000-04-01-105566	茅湾村厂湾街及益寿街改造工程		中山市三乡镇	中山市三乡镇茅湾村	1387.55	项目起点接厂湾街,长度约600米,主要建设内容包括道路工程、植草护坡、地基处理、结构工程、排水工程及相关配套设施等。	中发改三乡投审(2021)1号	2021-02-02
6	2012-442000-04-01-383961	中山市小榄污水处理厂三期配套顶管工程	中山市小榄镇住房和城乡建设局	中山市小榄镇	中山市小榄镇永宁工业大道	984.4	该项目是将小榄永宁工业大道污水主管截留的污水收集至小榄污水处理厂三期处理,工程以永宁工业大道现状节点G15作为工程起点,全线采用DN1500III级钢筋混凝土管,主要建设内容包括新建III级钢筋混凝土管约704米,顶管工作井2座,顶管接收井2座等。	中发改小榄投审(2021)1号	2021-02-02
7	2101-442000-04-01-258081	中山市港口镇西街小学运动场改造工程	中山市港口镇西街小学	中山市港口镇	中山市港口镇西街50号	219.2	将原有的200米煤渣跑道改造为塑胶运动场,同时为学校未来扩建之前,将运动场在原基础上整体向南平移2至3米,新建塑胶跑道地面、细粒式沥青混凝土辅面、塑胶跑道面层,场地草坪铺设、跑道边雨水沟、沙池等,主要包括运动场工程、给排水工程、园林绿化工程等。	中发改港口投审(2021)1号	2021-02-01

注:本信息统计时间以领证办结时间为界点。