

# 中山市黄圃镇城乡建设用地增减挂钩试点2019年石军堤段项目拆旧区复垦规划图(调整后)



拆旧地区位信息				调整后土地类型和面积	调整后土地类型和面积	增减量
地块编号	地块位置(镇、村)	图斑号/地类号	建设用地	建设用地		单位:亩
CJ001	黄圃镇石军村	120/202	37.42	37.07	-0.35	
CJ002	黄圃镇石军村	120/202	18.59	18.33	-0.26	
CJ003	黄圃镇马安村	120/202	5.79	5.66	-0.13	
CJ004	黄圃镇马安村	120/202	8.72	3.32	-2.37	
CJ005	黄圃镇马安村			3.03		
合计			70.52	67.41	-3.11	

序号	工程名称	单位	规格	工程量	备注
<b>一、土壤重构工程</b>					
1	拆房工程				
(1)	水泥地坪拆除	m <sup>2</sup>	-	1456.40	
(2)	外运渣土	m <sup>3</sup>	-	1456.40	
2	土壤翻覆工程				
(1)	客土回填	m <sup>3</sup>	-	29054.56	
(2)	客土回填	m <sup>3</sup>	-	25381.32	
3	生物化学工程				
(1)	土壤消毒	t		13.48	
<b>二、灌溉与排水工程</b>					
(底宽×顶宽×深m)					
1	新建灌溉农渠-1	m	0.6×0.9×0.5	95.09	
2	新建灌溉农渠-2	m	0.6×0.9×0.5	265.21	
3	新建灌溉农渠-3	m	0.6×0.9×0.5	79.91	
4	新建灌溉农渠-4	m	0.6×0.9×0.5	85.34	
5	新建灌溉农渠-5	m	0.6×0.9×0.5	99.28	
6	新建灌溉农渠-6	m	0.6×0.9×0.5	92.17	
7	新建灌溉农渠-7	m	0.6×0.9×0.5	93.85	
8	新建灌溉农渠-8	m	0.6×0.9×0.5	73.43	
9	新建灌溉农渠-9	m	0.6×0.9×0.5	51.94	
10	新建灌溉农渠-10	m	0.6×0.9×0.5	154.85	
11	新建涵管	座	φ300	7	
12	移动泵	座		4	
<b>三、田埂加固工程</b>					
1	新建田埂加固-1	m	碎石路面3.0m宽, 0.1m厚	296.10	
2	新建田埂加固-2	m	碎石路面3.0m宽, 0.1m厚	160.12	
<b>四、植被恢复工程</b>					
1	栽种香蕉树	株		9180	

	现状		移动式水泵
	项目区界线		水流方向
	原有道路		村界
	原有水系		石军村
	新建灌溉农渠		CJ001
	新建涵管		地块编号
	新建田埂道路		四至坐标

设计单位	广东国地规划科技股份有限公司	制图日期	2021年12月
图号	GHTZ-01	比例尺	1:2000
核定		审核	
审查		制图	