中山市发展和改革局2022年04月总投资在3000万元以上的政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资额（万元）	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
1	2204-442000-04-01-225105	横栏中学扩建工程一期	中山市横栏中学	中山市横栏镇	中山市横栏镇顺兴北路8号中山市横栏中学校内	4432.37	本项目拟新建一栋地下1层，地上8层的A栋宿舍楼，占地面积约1340.00平方米，建筑面积约11185.5平方米，其中地下室建筑面积353.5平方米；建设六条架空连廊，占地面积约1256.92平方米，建筑面积约1256.92平方米；配套室外工程；景观绿地面积1799.76平方米，道路面积1974.75平方米及校门等。	中发改横栏投审〔2022〕1号	2022-04-29
2	2202-442000-04-01-965993	东凤镇东阜路辅道拓宽工程	中山市东凤镇城管住建和农业农村局	中山市东凤镇	中山市东凤镇东阜路	24561.9	本项目起点位于凤翔大道与东阜路交叉口转盘，终点位于东阜路与牛角街、胜利西街交接处，总长约 6376.17米,东阜路主线双向六车道，道路现状红线宽度约为59.4米，道路等级为一级公路兼城市主干道，设计时速每小时60公里。本次项目范围内保留东阜路主线现状车行道，同时对辅道进行拓宽，拓宽后辅道在原有基础上增非机动车道以及停车带。 建设内容包括：道路工程（辅道拓宽、人行道改造）、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程（行道树迁移）等。	中发改东凤投审〔2022〕16号	2022-04-28
3	2201-442000-04-01-117438	东凤镇凤翔大道提升改造工程	中山市东凤镇城管住建和农业农村局	中山市东凤镇	中山市东凤镇凤翔大道	19874.5	本项目位于中山市东凤镇凤翔大道，是东凤镇市民出行的重要道路。项目的实施，有助于缓解G105与东阜公路交通拥堵的紧张情况。项目起点位于东凤大道（105国道）立交路口，终点位于东阜公路和感恩路交叉口，道路路线总长约2.5km，规划路幅宽度40 m。本次改造由现状双向6车道提升为双向8车道，提升后路幅宽度为58 m。道路等级为城市主干路，设计时速60km/h。凤翔大道现状路面为沥青路面。本项目的建设主要是为了提升凤翔大道的整体道路环境，改善上下班交通拥堵以及车辆乱停乱放等问题。道路建设主要设计内容：道路、交通、排水、照明、绿化等设施工程。	中发改东凤投审〔2022〕15号	2022-04-28
4	2204-442000-04-01-171782	大湾区智能家居产业园项目	中山市阜沙镇工业开发有限公司	中山市阜沙镇	中山市阜沙镇上南村	18003.51	本项目用地面积24325.1平方米，主要建设内容为标准工业厂房约85100平方米、综合楼973平方米，配套建设给排水工程、电气工程、绿化工程、道路硬底化工程等。	中发改阜沙投审〔2022〕4号	2022-04-27
5	2203-442000-04-01-949516	水洲涌、上坝九涌、下坝九涌、三涌、濠头涌水闸重建工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	中山市火炬开发区	中山市火炬开发区水洲涌、上坝九涌、下坝九涌、三涌、濠头涌涌口	7285.99	对水洲涌、上坝九涌、下坝九涌、三涌、濠头涌五座水闸进行重建，其中水洲涌水闸规模为小（2）型，净宽5m，设计流量4.95 m3/s；上坝九涌水闸规模为小(2)型，净宽5m，设计流量9.68 m3/s，排涝泵站(闸门泵)设计流量0.5 m3/s；下坝九涌水闸设计规模为小(1)型，总净宽10 m，设计流量43.43 m3/s，排涝泵站(闸门泵)设计流量为2.2 m3/s；三涌水闸设计规模为小(1)型，设计流量43.21 m3/s，水闸总净宽10m；濠头涌水闸设计规模为中型，总净宽 15m，设计流量104.01 m3/s，水闸设置双向泵站，设计排涝流量为8.8 m3/s，引水流量为4.4 m3/s。	中发改火炬投审〔2022〕13号	2022-04-22
6	2204-442000-04-01-883973	南朗横门污水处理厂扩容工程	中山翠亨新区工程项目建设事务中心（广东中山翠亨国家湿地公园管护中心）	中山市翠亨新区	中山市翠亨新区南朗街道横门烟墩山侧	41107.18	本项目扩容规模为7万m3/d，采用预处理+多级AO+矩形二沉池+加砂高效沉淀池工艺，出水消毒采用紫外线消毒；污泥处理采用机械浓缩+全自动板框机械深度脱水的工艺。	中发改翠亨投审〔2022〕6号	2022-04-22
7	2202-442000-04-01-963344	中山火炬开发区农村生活污水治理工程（二期）	中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局	中山市火炬开发区	中山市火炬开发区城东、六和、张家边、海滨、中山港社区	38617.34	项目污水治理范围共包括18条自然村，分别为陵岗村、宫花村、大岭村、西樓村、神涌村、张一村、张二村、张三村、张四村、窈窕村、中山港（港裕轩、祥怡居）、小隐村、海傍村、义学村、二洲村、灰炉村、珊洲村、黎村。主要建设内容：新建埋地管DN150~400共计201.6km；新建及改造DN100立管共计410.41km。	中发改火炬投审〔2022〕14号	2022-04-22
8	2110-442000-04-01-283739	中山市中心粮库项目三期工程	中山市发展和改革局	中山市港口镇	中山市港口镇马大丰"中围"	115853.09	新建 32 万吨散装粮食储备仓库以及陆路、水路粮食接发设施，2.5 万吨成品大米冷藏库及其相应的生产辅助设施，综合楼、生产倒班宿舍及食堂、消防、配电以及其它配套设施等。	中发改投审〔2022〕20号	2022-04-11
9	2111-442000-04-01-229783	中山市隆盛路至溪叠路道路工程	中山市公路事务中心	中山市	中山市沙溪镇和大涌镇境内	17418.345	本项目位于中山市沙溪镇和大涌镇境内。路线起于沙溪镇隆盛路段，与隆盛路建成段相接，路线往西南分别下穿广珠西线、中开高速和横四线主线桥后，沿规划隆盛路走廊行进约500m后进入大涌镇，沿既有溪叠路约400m后，终于大涌镇涌横路与环镇路、溪叠路的十字交叉口，路线全长1.425km。	中发改投审〔2022〕19号	2022-04-08
10	2112-442000-04-01-563153	孙中山故居周边路网市政配套改造工程	中山市公路事务中心	中山市南朗街道	中山市南朗街道中山市南朗街道翠亨大道	28645.065	孙中山故居周边路网市政配套改造工程位于起点位于南朗街道泮沙小桥，顺接南岐南路，路线由北向南沿现状翠亨大道展线，依次下穿广珠城际、广澳高速、南朗快线，途经孙中山故居、中山革命烈士陵园，后依次与翠山公路、明珠路平面交叉，终点位于中山与珠海交界处，路线全长约7.102km。本项目按二级公路兼城市次干道功能改造，设计速度 40km/h。主要工程内容包括路基路面工程、人行道及绿道工程、给排水工程、桥涵工程（拆除重建两座中小桥）、路线交叉工程、安全设施工程、照明工程、管线综合工程（含电力、电讯、地下高压线敷设等）、交通信号灯及监控工程、沿线绿化及孙中山故居景观节点工程等。	中发改投审〔2022〕18号	2022-04-08
11	2104-442000-04-01-952520	国道G105线中山新东阜路路口立交化改造工程	中山市公路事务中心	中山市东凤镇	中山市东凤镇东阜公路北延段与国道G105交叉位置	8925.68	一、项目位于中山市东凤镇，起于新东阜路路口北侧（K2622+459），终于新东阜路南侧（K2623+424），改造长度965米，其中跨线桥长408米，引道长299米，一般路基长258米。项目采用国道G105线双向四车道，设置跨线桥上跨新东阜路路口的菱形立交方案，主线跨线桥两侧设置匝道（地面转向车道）与新东阜路连接，以平交半互通的形式实现国道G105线与新东阜路的交通转换。

 二、项目采用一级公路技术标准建设：主线跨线桥设计速度采用80公里/小时、匝道（地面转向车道）设计速度采用40公里/小时；路基改造宽度43.6米，其中主线跨线桥宽19.1米，公路两侧设有人行道。项目设计汽车荷载等级为公路-I级，全线采用沥青混凝土路面，其中上面层采用改性沥青混凝土。 | 粤发改投审〔2022〕14号 | 2022-04-08 |

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点