

中山市发展和改革局2022年05月总投资在3000万元以下的政府投资项目信息公告

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 申请单位 | 所在镇区 | 建设地址 | 总投资额(万元) | 建设主要内容及规模 | 证书编号 | 出证时间 |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|--|------------------|------------|
| 1 | 2110-442000-04-01-838418 | 美中路(北支线)工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市南区 | 中山市南区 | 2989.39 | 本工程位于南区与板芙镇交界处,起点位于美中路,终点位于板芙镇,道路等级为城市次干路,设计速度为40km/h,南北走向,全长约300米,路宽25米,双向4车道。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。 | 中发改投审(2022)51号 | 2022-05-31 |
| 2 | 2109-442000-04-01-621472 | 中山科技创新园周边配套市政工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市南区 | 中山市南区 | 2999.9 | 本项目位于南区科技创新园附近,西侧接G105国道,新建道路全长约240米,规划红线宽度为24米,设计速度为40公里/小时,属于城市次干道。本工程240米道路范围内敷设雨水管552米,污水管210米,给水管205米;同时沿G105国道,先施二路增加雨水管880米,污水管1784米,以解决中山科技创新园的排水问题。建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。 | 中发改投审(2022)52号 | 2022-05-31 |
| 3 | 2205-442000-04-01-981959 | 板芙大道升级改造及沿街立面风貌提升工程 | 中山市板芙镇城市更新和建设服务中心 | 中山市板芙镇 | 中山市板芙镇板芙社区(西侧为板芙镇滨江路,东侧为板芙镇国道G105) | 2852.46 | 全长约594米,宽度25米,计划包含的改造内容:(1)车道、人行提升改造;(2)沿街立面的统一改造;(3)沿街绿化、路灯的升级改造;(4)排水工程提升改造;(5)交通、管线下移等其他内容的提升改造。 | 中发改板芙投审(2022)14号 | 2022-05-28 |
| 4 | 2203-442000-04-01-348667 | 环环湖科创园7号路工程 | 中山市三乡镇城市更新和建设服务中心 | 中山市三乡镇 | 中山市三乡镇环环湖科创园 | 2916.43 | 本项目位于三乡镇环环湖科创园,7号路A段西起3号路,东至与路B段,道路长度494.819m,红线宽度为15米,双向四车道,为城市支路。7号路B段起于路C,南至小环环路,与A段相交,道路长度418.45m,红线宽度27m,双向四车道,为城市次干路。7号路路总长904.966m,路面结构为水泥混凝土路面,建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电缆沟及通讯管沟工程、照明工程、交通工程、桥涵工程等。 | 中发改三乡镇投审(2022)8号 | 2022-05-25 |
| 5 | 2203-442000-04-01-726733 | 环环湖科创园4号路工程 | 中山市三乡镇城市更新和建设服务中心 | 中山市三乡镇 | 中山市三乡镇环环湖科创园 | 2927.57 | 本项目位于三乡镇环环湖科创园,北起横五路,南至6号路,道路等级为城市次干路,设计速度40km/h,道路长度约671.857米,道路规划宽度为27米,路面结构为水泥混凝土路面,建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电缆沟及通讯管沟工程、照明工程、交通工程、桥涵工程等。 | 中发改三乡镇投审(2022)9号 | 2022-05-25 |
| 6 | 2205-442000-04-01-805517 | 港口镇石特社区工业企业生活污水接收工程 | 中山市港口镇城管建设和农业农村分局 | 中山市港口镇 | 中山市港口镇石特社区 | 1429.76 | 完善中山市港口镇石特社区市政路污水主管和预留支管,对镇内连接的排水管道进行分流改造,新增D200-D600污水管道2306米、D300-D1000雨水管180米。 | 中发改港口投审(2022)9号 | 2022-05-25 |
| 7 | 2205-442000-04-01-737196 | 东风镇升平路改造工程 | 中山市东风镇城管建设和农业农村分局 | 中山市东风镇 | 中山市东风镇伯公社区、东兴社区 | 2459.4524 | 升平路起点顺接西堤路,终点连接105国道及凤翔大道交叉口,全长1060.281m,城市次干路,K0+000-K0+620段为双向两车道,K0+620-K0+867.805段为双向四车道设计车速为50km/h,主要设计内容为道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程。 | 中发改东风投审(2022)29号 | 2022-05-25 |
| 8 | 2205-442000-04-01-485893 | 南头镇建业路改造工程 | 中山市南头镇城市更新和建设服务中心(中山市南头镇土地房屋征收中心) | 中山市南头镇 | 中山市南头镇沿心社区 | 2926.25 | 本项目为南头镇建业路改造工程,建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程。设计起点位于南头镇路口,终点位于南头镇路口,路线全长约2167.068米,道路等级为城市支路,标准段设计速度为30km/h。 | 中发改南头投审(2022)13号 | 2022-05-25 |
| 9 | 2205-442000-04-01-258365 | 环城市周边道路提升工程 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) | 中山市南区 | 中山市南区环城市市场周边 | 1201.51 | 本项目包含环城市市场内部和周边道路,合计总长度2.5公里,计划对破损路面进行修复,加铺沥青并修人行道。 | 中发改南区投审(2022)8号 | 2022-05-25 |
| 10 | 2205-442000-04-01-592163 | 广恒合优对开市政道路工程 | 中山市小榄镇城市更新和建设服务中心 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇广恒合优厂房项目侧 | 387.91 | 本工程设计长度约190米,道路宽度为12.5米,建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程等。 | 中发改小榄投审(2022)12号 | 2022-05-24 |
| 11 | 2205-442000-04-01-457319 | 小榄镇污水管网二期工程 | 中山市小榄镇城市更新和建设服务中心 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇 | 2982.54 | 建设内容为小榄镇内的污水管网,建设总长度7575米的污水管和污水沉井等共33个建设点。 | 中发改小榄投审(2022)11号 | 2022-05-24 |
| 12 | 2205-442000-04-01-477713 | 盛景园排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区 | 中山市东区中山市东区街道街苑社区盛景园 | 515.6332 | 盛景园小区现状室外排水管网为雨、污合流制排水管网,改造原则为:上游合流管(管径DN300mm)保留作为污水管,新建雨水管,下游合流管(管径DN>300mm)保留作为雨水管,利用原管工程新建管网作为污水管。雨、污水分别排入起湾道的雨、污水主干管预留的雨、污水井。新建管总长度约1030m,采用开挖施工。此外,对单体建筑的阳台合流立管进行雨、污分流改造。 | 中发改东区投审(2022)4号 | 2022-05-24 |
| 13 | 2205-442000-04-01-156761 | 东区街道东裕社区小区排水管网改造工程(顺景花园四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区 | 中山市东区东裕社区顺景花园四期 | 748.3402 | 顺景花园四期小区现状室外排水管网为雨、污合流制排水管网,改造原则为:上游合流管(管径DN300mm)保留作为污水管,新建雨水管,下游合流管(管径DN>300mm)保留作为雨水管,新建污水管。雨、污水分别排入小区周边的中山西路、东裕路及亨尼大街的雨、污水主干管预留的雨、污水井。新建管总长度约1800m,采用开挖施工。此外,对单体建筑的阳台合流立管进行雨、污分流改造。 | 中发改东区投审(2022)3号 | 2022-05-24 |
| 14 | 2205-442000-04-01-287216 | 西环高速出口连接线路工程 | 中山市小榄镇城市更新和建设服务中心 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇永宁社区 | 2996.45 | 本工程新建道路长620米,道路宽度为26米(含桥梁建设一段),道路等级为城市支路,建设内容包括道路、交通、电气、给排水、绿化工程等。 | 中发改小榄投审(2022)10号 | 2022-05-23 |
| 15 | 2205-442000-04-01-937089 | 中山北部产业园(三角片区)五福路升级改造工程 | 中山市三角镇城市更新和建设服务中心(中山市三角镇土地房屋征收中心) | 中山市三角镇 | 中山市三角镇五福路 | 2985.5 | 改造道路总长约1822米,其中五福路主路长约830米,宽30米,其余连接道路(福均北路段长约240米,宽24米;福均北路长约275米,宽19米;福均北路段长约300米,宽45米;聚贤北路长约177米,宽18米)。改造路面及人行道(面积约52760平方米),配套交通设施、排水、管沟、智慧停车等设施。 | 中发改三角投审(2022)6号 | 2022-05-23 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|------------------|------------|
| 16 | 2205-442000-04-01-539121 | 沙溪镇住宅小区雨污整治一期工程 | 中山市沙溪镇城市建设和管理局 | 中山市沙溪镇 | 中山市沙溪镇中信左岸等23个小区旁 | 1186.71 | 对中信左岸、平湖秋月、尚韵园、奕康园、宝亨上筑、华发四季、广联蓝爵、金城世嘉花园、宝翠园、豪布卡斯、名豪花园、汇豪领逸、悦逸名苑、荣利豪庭、佳兆业大都会、天麓花园(龙光玖龙山)、尚雅轩、瑞云峰(碧桂园)、金溪苑(碧桂园)、天峰苑(1号、2号、3号、4号、5号商住楼)、万秀豪庭、工业大道供销商住楼(工业大道1号)、工业大道供销商住楼(工业大道7号)进行雨污分流改造。新建雨水管长度合计约2282.4米,以及新建相应的检查井、路面恢复等工程。 | 中发改沙溪投审(2022)4号 | 2022-05-23 |
| 17 | 2204-442000-04-01-868797 | 小榄镇(东升片)同兴东路尾用地侧15米道路工程 | 中山市小榄镇城市更新和建设服务中心 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇同兴东路尾用地侧 | 2080.57 | 项目新建道路里程长约500米,规划红线宽度15米。建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程和照明工程。 | 中发改小榄投审(2022)9号 | 2022-05-23 |
| 18 | 2205-442000-04-01-513039 | 小榄花城中学正门道路工程 | 中山市小榄镇城市更新和建设服务中心 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇新花城中学对开 | 1849.64 | 本工程新建道路长352.9688米,道路宽度为26米,道路等级为城市支路,包括道路、交通、电气、给排水、绿化工程。 | 中发改小榄投审(2022)8号 | 2022-05-20 |
| 19 | 2205-442000-04-01-695536 | 南头镇人民路升级改造工程 | 中山市南头镇城市更新和建设服务中心(中山市南头镇土地房屋征收中心) | 中山市南头镇 | 中山市南头镇南城社区人民路 | 1712.44 | 本工程主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程。施工起点接南和西路,自西南往东北方向延伸。经阿东中路后终点止于南头大道,道路改造全长约694.674m,人行道规划红线宽30m,限速30km/h的双向四车道城市支路。 | 中发改南头投审(2022)9号 | 2022-05-20 |
| 20 | 2105-442000-04-01-246864 | 翠亨新区起步区翠洲街道路工程 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 中山市翠亨新区 | 中山市翠亨新区起步区 | 2236.52 | 本项目位于中山市翠亨新区起步区,东起清澜河,西至中准道,道路长度约为471米。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通设施工程、照明工程和绿化工程等。 | 中发改翠亨投审(2022)8号 | 2022-05-20 |
| 21 | 2203-442000-04-01-994078 | 琅环湖科创园6号路工程 | 中山市三乡镇城市更新和建设服务中心 | 中山市三乡镇 | 中山市三乡镇琅环湖科创园 | 2890.02 | 本项目位于三乡镇琅环湖科创园,西起天平路,东至隆山路,道路等级为城市主干路,设计速度50km/h,道路长度约为582.682米,规划宽度为30米,路面结构为水泥混凝土路面。建设内容包括道路工程、给排水工程、雨水工程、污水工程、电缆沟及通讯管沟工程、照明工程、交通工程、桥涵工程等。 | 中发改三乡投审(2022)6号 | 2022-05-19 |
| 22 | 2205-442000-04-01-767881 | 中山市黄圃镇堤围安装照明路灯工程 | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 | 中山市黄圃镇 | 中山市黄圃镇大罗围、大雁围、横石围、马新围和文明三乡围 | 499.96 | 本工程位于黄圃镇大罗围、大雁围、横石围、马新围和文明三乡围,安装堤围路灯长度约70公里。 | 中发改黄圃投审(2022)20号 | 2022-05-19 |
| 23 | 2204-442000-04-01-328013 | 2022年黄圃镇堤围路面防护工程 | 中山市黄圃镇水务事务中心 | 中山市黄圃镇 | 中山市黄圃镇三乡围、马新围、横石围和大雁围堤围 | 499.43 | 对黄圃镇三乡围、马新围、横石围和大雁围堤围堤路面临河侧新建混凝土防护墙,总长度约5.19公里,防护墙高度为0.6至0.8米,厚度为0.2至0.3米。 | 中发改黄圃投审(2022)18号 | 2022-05-19 |
| 24 | 2205-442000-04-01-996152 | 中山北部产业园(三角片区)核心工厂区市政道路工程 | 中山市产业平台(三角园)管理中心 | 中山市三角镇 | 中山市三角镇高平村中山北部产业园(三角片区) | 1370.06 | 新建道路长约667米,宽度15米,路面面积约10000平方米,配套的850米排水水管以及管沟、交通设施、路灯等设施。 | 中发改三角投审(2022)5号 | 2022-05-11 |
| 25 | 2112-442000-04-01-664200 | 中山市长江路交通提升工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市东区 | 中山市东区长江路 | 2980.7 | 本项目位于中山市长江路,途经东区、火炬开发区。该项目主要是对现状长江路沿线立体交叉重要节点及周边强化等进行改善及提升,包括拓宽并增加车道、增设掉头车道、转弯车道、交通设施,调整相位顺序、出入口位置、线型及周边绿化等。建设内容主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、道路绿化及绿化提升改造工程等,道路长度约为8.3km,面积约为626197.75平方米。 | 中发改投审(2022)33号 | 2022-05-09 |
| 26 | 2201-442000-04-01-993458 | 长江路五马峰边坡滑坡加固工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市东区 | 中山市东区中山市东区长江路 | 1559.11 | 项目位于中山市长江路,对五马峰4个地质灾点进行整治,边坡长约152米,其中事故点1滑移区段宽度约78米,滑移高度约9.5米;事故点2滑移区段宽度约24米,滑移高度约7.0米;事故点3滑移区段宽度约30米,滑移高度约8.0米;事故点4滑移区段宽度约20米,滑移高度约4.5米。建设内容包括锚杆工程、结构工程等。 | 中发改投审(2022)27号 | 2022-05-04 |

注: 本信息统计时间以领证办结时间为界点