

横栏镇西冲一街路段铺设沥青工程量清单

建设单位：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

序号	项目内容	单位	数量
1	4cm厚细粒式改性沥青混凝土 AC-10C	立方米	46.4
2	乳化沥青粘层油 (0.8L/M2)	平方米	1161
3	沥青混合料运输费	立方米	46.4
4	沥青摊铺费	平方米	1161
5	沥青碾压费	平方米	1161
6	基层清理、清扫	项	1
7	临时设施费	项	1