

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
8	2503-442000-17-01-799852	横栏镇三沙工改园区基础设施配套工程	中山市横栏镇投资促进和国有资产事务中心	中山市横栏镇	中山市横栏镇三沙村	27740.68	本项目为三沙工改园区产业园基础设施建设，占地约128亩，主要建设内容为园区道路新建及扩建改造，其中胜裕北路长约679.9米，宽30米；庆福路长约420.3米，宽45米；新建规划一路长约826.7米，宽18米；新建规划二路长约817.8米，宽18米；配套建设雨水管网及污水管网、管线迁改；配套建设交通配套设施、人行道设施等道路提升工程；配套建设约35亩道路周边环境提升及胜裕北路	中发改横栏投审（2025）13号	2025-06-20
9	2408-442000-04-01-769058	光明西路延长线工程	中山市代建项目管理办公室	中山市西区	中山市西区中山市西区街道马山片区	21374.36	光明西路延长线工程属于道路新建工程，道路等级为城市次干道，道路设计长度877.46米，实际施工长度822.95米，道路规划红线宽度为：长洲大街至中山一路路段宽24米，中山一路至光明桥路段宽30米，主要建设内容包括：拆除工程、土石方工程、道路工程、人行道工程、绿道工程、护坡工程、排水工程、交通工程、照明工程、	中发改投审（2025）31号	2025-06-20
10	2506-442000-04-01-356817	中山港街道重点河涌流域范围小区雨污分流工程	中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	中山市火炬开发区	中山市火炬开发区张家边涌、八公里河、江尾头涌、东利涌、张家边社区范围的22个住宅小区	3065.41	对中山港街道22个住宅小区底层商铺分流制改造、建筑立管分流制改造及小区住户雨污混错接点改造等，通过改造，实现污水进市政污水管，雨水进市政雨水管，住宅小区雨污分流比例不低于95%。建设规模为新建污水埋地管天N150~天N300约7.285公里，新建雨水埋地管天N200~天N500约2.488公里，新建及改造天N100立管约59.45公里。	中发改火炬投审（2025）23号	2025-06-18
11	2505-442000-04-01-727528	板芙镇雨水管道改造项目	中山市板芙镇城市更新和建设服务中心	中山市板芙镇	中山市板芙镇镇城内	4235.79	本项目主要建设内容包括对板芙镇河东片区（主镇街区域）现状雨水管网进行清淤、检测与修复改造等工程内容。建设规模：对约28千米现状市政雨水管道进行全面的检测，检测方式包括内窥镜潜望镜检测、闭路电视检测等；清淤管道长度28292.6米；改造修复雨水管道长度11385.6	中发改板芙投审（2025）9号	2025-06-18
12	2501-442000-16-01-125963	中山市大涌镇工业废水集中处理中心及配套基础设施建设项目	中山公用大涌水环境有限公司	中山市大涌镇	中山市大涌镇（岚田社区、安堂社区、旗南村、大涌社区、南文社区、石井社区、全禄社区）。	51744.37	建设内容和规模本工程新建大涌镇工业废水集中处理中心及配套基础设施，包括工业废水处理中心、取水处理设施以及配套管网，项目用地面积约39161.54平方米，项目总建筑面积20759.46平方米，具体建设规模如下：1、废水处理中心：处理规模为5.0万立方米/天，经处理后回用3.0万立方米/天，建筑面积19680.43平方米，建设建(构)筑物主要包括细格栅井、事故池、初沉池、多级AO生化反应池、矩形周进周出二沉池、侧流厌氧反应器、高级氧化池、介质混凝沉淀池、紫外消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、变频电间、鼓风机房、臭氧制备间、加药间、门卫室、中控调度区、地衡、生物除臭设施等，排水标准主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A和《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)较严者排放要求，配套建设天N200~天N800污水管共6.63千米，建设天N800尾水排放管0.25千米；2、取水处理设施：本次取水处理设施建设规模为5.0万立方米/天，其中2.0万立方米/天水源取自创新河或生活污水厂的回用水、3万立方米/天为本项目废水处理中心的回用水，建筑面积1079.03平方米，建设建(构)筑物主要包括：网格絮凝及斜管沉淀池、V型滤池及反冲洗泵房风机房、清水调节池、吸水井、送水泵房、排水排泥调节池、污泥浓缩池、污泥平衡池、加药间、变频电间等，配套建设天N300~天N1000回用水管道及取水管约7千米，建设天N600~天N800的原水管、废水中心联接管及大涌生活污水	中发改大涌投审（2025）6号	2025-06-13
13	2302-442000-04-01-578636	神湾镇2022年度水利防灾减灾工程	中山市神湾镇水务事务中心	中山市神湾镇	中山市神湾镇外江水闸和南镇水库	3879.29	工程建设内容为重建大排西水闸和大排东水闸。水闸和泵站维修加固14座，南镇水库防渗加固及新建配套三防仓库1座。建设规模：重建大排东、大排西水闸，设计净宽均为4.50米，设计排水流量均为12.84立方米/秒（P=5%）。	中发改神湾投审（2025）12号	2025-06-05
	2404-442000-04-01-601644	中山市中心城区独柱墩桥梁加固工程	中山市城市管理和综合执法局	中山市	中山市中山市石岐街道、西区街道、沙溪镇、港口镇	4697.11	工程包括北外环东河北立交桥（石岐街道）、翠景道互通立交桥（沙溪镇、西区街道）、北外环阜港路立交桥（港口镇、石岐街道）、南外环路105国道互通立交桥（沙溪镇）、北外环彩虹大道立交桥（西区街道）、彩虹桥（西区街道）、北外环康华西立交桥（石岐街道）、北外环广丰路立交桥（西区街道）、中山一桥（石岐街道、西区街道）和沙岗立交桥（石岐街道）共10座桥梁，主要建设内容包括：独柱墩加固处理、裂缝等病害处理、桥梁结构维	中发改投审（2025）29号	2025-06-05

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资 (万元)	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
	2501-442000-17-01-127765	神湾镇2024年新增地质灾害治理工程	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心(中山市神湾镇土地房屋征收中心)	中山市神湾镇	中山市神湾镇	3497.96	本项目为神湾镇2024年新增地质灾害治理工程，对共计20处地质灾害风险点进行治理，使潜在的地质灾害隐患得到有效的控制或消除，避免致灾地质作用给人民生命财产造成损失。根据20处地质灾害风险点地形地貌以及地质条件的不同，分别采用“分级放坡+锚索+格构梁+客土喷播+挡土墙+截排水系统”、“修坡+锚索+格构梁+客土喷播/植生袋+主动柔性防护网+截排水系统”以及“修坡+客土喷播+截排水系统”的设计方案，涉及面积约为20053.5平方米。工程总投资为3497.96万元。	中发改神湾投审〔2025〕11号	2025-06-03

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点