

横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程 工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
1	040202001001	土地平整压实	1. 土地平整压实	m ²	3847.000
2	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	148.490
3	040103001001	回填方	1. 自卸汽车运土方 运距 10km//扩: D1-1-53+D1-1-54*9 2. 回填土 夯实机夯实 平地	m ³	2236.520
4	050101009001	泥土种植回填	1. 泥土种植回填	m ³	60.240
5	040101002001	管井挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	555.822
6	040103001002	管井回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	326.110
7	040303001002	管底填砂垫层10CM厚	1. 填中砂	m ³	36.600
8	040202011001	铺设农路碎石	1. 人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 20cm//扩: D2-2-24+D2-2-25*5	m ²	1804.920
9	040204004001	路边侧石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2. 路边侧石 3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座//换: 普通预拌混凝土 C20 细石	m	773.100
10	040504001001	雨水井 Φ1000	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径100CM 井深3.5m 实际高度(m):1.5 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10	座	10.000

横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程 工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
11	040504009001	砖砌雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380) 井深 1m 2. 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	27.000
12	040501004001	雨水管道铺设	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径 600mm以内 2. 双壁波纹管 DN600 3. 橡胶圈 DN600	m	174.000
13	040501004002	雨水管道铺设	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径 300mm以内 2. 双壁波纹管 DN200 3. 橡胶圈 DN200	m	320.000
14	010514002001	0.5*1.2*0.2预制板(内含钢筋)四周包角铁	1. 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 2. 0.5*1.2*0.2预制板(内含钢筋)四周包角铁	块	3.000