

中山市横栏镇发展改革和统计局2025年7月备案项目信息公告							
项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市晋鸿物业管理有限公司 390千瓦分布式光伏项目	中山市晋鸿物业管理有限公司	中山市横栏镇贴边村	本项目利用位于中山市横栏镇贴边村土地楼顶，安装光伏板面积约2000平方米，使用锌铝镁作为光伏支架，使用650Wp 600块光伏组件，1台90千瓦，2台150千瓦并网逆变器，安装规模390千瓦，直流侧容量390千瓦，交流侧容量390千瓦，年发电量约40万度，采用并网模式：自发自用，余电上网。	6666.7	2000	2507-442000-04-01-886970	2025-07-29
中山市横栏镇金万利灯饰厂 260kW分布式光伏发电项目	中山市横栏镇金万利灯饰厂	中山市横栏镇环镇北路2号之一	本项目位于中山市横栏镇环镇北路2号，采用自有屋顶的方式，规划2600平方米屋顶安装分布式光伏项目，建设总装机量为260kW，平均年发电量约为37万千瓦时。本项目主要包括500块620wp单晶硅光伏组件，1台110kW，1台100kW，1台50kW逆变器，防雷、支架等，采用自发自用、余电上网的模式进行并网。	4130	2600	2507-442000-04-01-314468	2025-07-29
中山市晶曜光电科技有限公司 160kW分布式光伏发电项目	中山市晶曜光电科技有限公司	中山市横栏镇乐丰六路12号	本项目建设地点位于中山市横栏镇乐丰六路12号共3栋厂房屋顶上。房建筑面积共8137.24平方米，房屋顶光伏建设面积1500平方米，交流侧装机容量为160kW，直流侧装机容量为193.04kWp，年发电量约为20万度电。采用“自发自用，余电上网”的模式并网，拟采用单晶硅太阳能板组件和光伏并网逆变器，光伏组件高度不高于2.8米，相关设备、技术满足并网要求。本项目的设计与施工均严格按照相关分布式光伏发电项目的设计施工标准执行。	12277.4	1500	2507-442000-04-01-421029	2025-07-28
江门市嵘辉新能源科技有限公司 100kW分布式光伏发电项目	江门市嵘辉新能源科技有限公司	中山市横栏镇新茂工业大道东二路1号	本项目建设地点位于中山市横栏镇新茂工业大道东二路1号厂房屋顶上。房建筑面积3399.29平方米，房屋顶光伏建设面积400平方米，安装交流容量为：100kW、直流容量为：94.25kWp。该系统采用高效单晶光伏组件、组串式并网逆变器、计量并网箱等设备组成。项目采用自发自用，余电上网的模式，预计年发电量约10万度左右。	3399.29	400	2507-442000-04-05-955454	2025-07-23
中山市弘利新能源科技服务部 1.68兆瓦分布式光伏项目	中山市弘利新能源科技服务部（个体工商户）	中山市横栏镇乐丰八路2号之一	本项目建设地点位于中山市横栏镇乐丰八路2号之一，黄永强所拥有厂房屋顶上。厂房建筑面积96750.22平方米，土地占地面积24652.10平方米。厂房屋顶光伏建设面积15000平方米，在彩钢瓦上铺设导轨支架，安装光伏太阳能发电组件，装机容量1.89兆瓦；采用9台150Kw+3台110Kw华为逆变器，逆变器容量合计1.68兆瓦。预计年发电量约189万度左右，所发电用途：自发自用，余电上网方式。	96750.2	24652.1	2507-442000-04-01-775089	2025-07-21
中山市瀚立科技有限责任公司 28.22kW分布式光伏发电项目	中山市瀚立科技有限责任公司	中山市横栏镇长安南路100号1楼110号	工商业分布式光伏发电项目容量28.22KW，总投资28.22万元，采用自发自用，余电,上网的模式，预计年发电量为3.13万kWh，。采用晶澳340Wp的晶硅太阳能组件，古瑞瓦特逆变器，相关辅材及施工完全符合电力行业和光伏行业相关标准。	300	135	2507-442000-04-01-558169	2025-07-21

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市沛辉光伏发电有限公司林仕根30千瓦分布式光伏发电项目	中山市沛辉光伏发电有限公司	中山市横栏镇裕祥村裕祥路767号	本项目位于中山市横栏镇裕祥村裕祥路767号林仕根楼顶投资建设30千瓦分布式光伏发电项目，直流侧容量为31.68千瓦，交流侧容量为30千瓦。本项目主要包括单晶硅光伏组件44块、逆变器30KW、支架、线缆、配电柜等，采用全额上网运行模式等，拟占用屋顶面积约136.4平方米，平均年发电量约为30000度。	180	136.4	2507-442000-04-05-687532	2025-07-18
中山市横栏镇公共智慧停车改造升级项目	广东福达智能横栏科技有限公司	中山市横栏镇观江路，顺兴北路，富庆二路，新天四路等	对横栏镇辖区市政道路和公共停车场的停车泊位进行智能化改造和建设，包括地面硬化、基础开挖、停车泊位的划线和配套建设管控设备安装，并配套信息系统等，覆盖公共停车泊位约6850个。 建设内容：地面硬化、基础开挖、停车泊位的划线和提供设备系统 & 安装等，采用因地制宜的技术方案解决前端设备，并配合泊位多种技术，提升运营效率。	0	85000	2507-442000-04-05-710518	2025-07-18
中山市慧妍工艺品店370千瓦分布式光伏发电项目	中山市慧妍工艺品店（个体工商户）	中山市横栏镇新茂工业大道35号	本项目位于中山市横栏镇新茂工业大道35号楼顶，安装光伏板面积3000平方米，使用C钢作为光伏支架，使用隆基620Wp684块光伏组件，使用150千瓦并网逆变器1台，110千瓦并网逆变器2台，直流侧容量为424.08千瓦，交流侧容量为370千瓦，年发电量约46万度电，采用并网模式：自发自用，余电上网。	3000	3000	2507-442000-04-01-466456	2025-07-18
中山市合冠新能源有限公司210千瓦分布式光伏发电项目	中山市合冠新能源有限公司	中山市横栏镇鑫龙路10号	本项目位于中山市 横栏镇 鑫龙路10号厂房楼顶，新装分布式光伏发电项目，光伏组件采用575片410Wp隆基光伏电池板，共235.75kWp,采用华为1台100kW逆变器、1台110kW逆变器，共210千瓦,年发电量约22万度电。本光伏项目建设光伏板面积约为1122平方米。采用并网模式：自发自用，余电上网。本项目的设计与施工均严格按照分布式光伏发电项目的设计施工标准执行。	4379	1122	2507-442000-04-01-186539	2025-07-18
中山汉一帝新能源科技有限公司150千瓦分布式光伏发电项目	中山汉一帝新能源科技有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区一期新兴路3号	本项目位于中山市横栏镇茂辉工业区一期新兴路3号楼顶，安装光伏板面积1500平方米，使用C钢作为光伏支架，使用隆基600Wp324块光伏组件，使用150千瓦并网逆变器1台，直流侧容量为194.4千瓦，交流侧容量为150千瓦，年发电量约21万度电，采用并网模式：自发自用，余电上网。	1500	1500	2507-442000-04-01-459232	2025-07-18
裕祥村农房风貌改造项目	中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社	中山市横栏镇裕祥村辖区	本次农房风貌提升范围为裕祥村全域，管控建筑约120间，工程预算总投资约20万元，改造面积约1000平方米，改造方式为外立面外墙改造提升，破损墙面修复修缮、房前屋后乱搭乱建拆除。	0	0	2507-442000-04-01-661432	2025-07-17
新丰村农房风貌改造工程	中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社	中山市横栏镇新丰村新丰东路	本次农房风貌提升范围为新丰村新河路片区，管控建筑约3间，工程预算总投资约15万元，改造面积约850平方米，改造方式为外立面外墙改造提升。	0	0	2507-442000-04-01-923391	2025-07-16

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
贴边村农房风貌提升项目	中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社	中山市横栏镇贴边村一河两岸、茂圣路等主干道民房	本次农房风貌提升范围为贴边全域，管控建筑约95间，工程预算总投资约9.5万元，改造面积约5000平方米，改造方式为外立面外墙改造提升，破损墙面修复修缮、房前屋后乱搭乱建拆除。	0	0	2507-442000-04-01-989887	2025-07-16
中山市合冠新能源有限公司200千瓦分布式光伏发电项目	中山市合冠新能源有限公司	中山市横栏镇康龙二路13号	本项目位于中山市康龙二路13号厂房楼顶，新装分布式光伏发电项目，光伏组件采用337片710Wp天合光伏电池板，共239.27kWp,采用华为2台100kW逆变器，共200千瓦,年发电量约22万度电。本光伏项目建设光伏板面积约为1046平方米。采用并网模式：自发自用，余电上网。本项目的设计与施工均严格按照分布式光伏发电项目的设计施工标准执行。	11769	1046	2507-442000-04-01-279279	2025-07-15
中山市源锋物业管理有限公司胡学春厂房125KW分布式光伏发电项目	中山市源锋物业管理有限公司	中山市横栏镇横东村永兴工业区永谊六路(鼎豪灯饰旁边)	本项目建设建设地点为中山市横栏镇横东村永兴工业区永谊六路(鼎豪灯饰旁边)胡雪春厂房屋顶（不动产权第047562），光伏组件拟采用254块565瓦单硅光伏组件，直流侧装机规模为143.531千瓦，交流侧为125千瓦，低压接入，采用自发自用、余电上网。分布式屋顶光伏发电，所产生电主要供厂区内设备使用，预计年均发电量约12万度。	2638.3	2638.3	2507-442000-04-01-435685	2025-07-15
新茂村农房风貌提升项目	中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社	中山市横栏镇新茂村新兴北路、德龙路、德龙中路路段	本次农房风貌提升范围为新兴北路、德龙中路、德龙路，计划改造建筑7间，工程预算总投资约4万元，改造面积:320平。改造方式：围墙单面改造提升、破损墙面修复修缮、房屋外立面墙体清洗、喷涂、粉刷、房前屋后乱搭乱建拆除、屋边杂物垃圾清理、道路绿化提升。	0	0	2507-442000-04-01-654396	2025-07-15
横东村农房风貌改造项目	中山市横栏镇横东股份合作经济联合社	中山市横栏镇横东村辖区	本次农房风貌提升范围为横东村辖区内，管控建筑约140间，工程预算总投资约18.22万元，改造面积约9850平方米，改造方式为外立面外墙改造提升。	0	0	2507-442000-04-05-339241	2025-07-15
鹏峰智慧能源（中山）有限公司多美化工1.8MW分布式光伏发电项目	鹏峰智慧能源（中山）有限公司	中山市横栏镇利丰路11号	项目占用屋顶面积约14000m²，计划建设容量1800kWp，光伏组件数量约2879块，型号为630Wp，逆变器数量约15台，型号为110kW。依托屋顶支架、逆变器等产品组进行分布式光伏发电项目建设。该项目将由鹏峰能源集团投资建设，采用合同能源管理模式（EMC）进行运营。系统建设后，将利用光伏组件构建光伏发电系统，采用自发自用、余电上网模式，预计年均发电量为200万度。通过合同能源管理模式，鹏峰能源集团将为项目提供能源优化和管理服务，确保项目的高效运营与长期收益。	42594.1	14000	2507-442000-04-01-680604	2025-07-14

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
六沙村农房风貌提升项目	中山市横栏镇六沙股份合作经济联合社	中山市横栏镇六沙村六沙大道66号	本次农房风貌提升范围为六沙村跃进路、六沙大道以及15个生产小组街道，管控建筑约462间，工程预算总投资约380万元，改造面积:36960平方米 针对462间农房进行外立面外墙改造提升，通过围墙单面改造提升、单层及多层建筑改造、破损墙面修复修缮，填补裂缝等方式更换462间。	0	0	2507-442000-04-01-341650	2025-07-14
中山市华创新能源有限公司174.64KWp分布式光伏发电项目	中山市华创盛世新能源有限公司	中山市横栏镇益辉二路天琴街10号	中山市华创盛世新能源有限公司在项目地址位于横栏镇益辉二路天琴街10号屋顶建设约174.64KWp分布式光伏发电项目，使用锌铝镁作为光伏支架，使用296片590W高效单晶硅光伏组件，使用3台50kW并网逆变器，拟占用建筑面积约1000平方米。年均发电量约20万度电，项目为自发自用，余电并入南方电网模式。产品技术及系统安装符合相关行业及国家标准。	1000	1000	2507-442000-04-01-206681	2025-07-14
横西村农房风貌管控提升项目	中山市横栏镇横西股份合作经济联合社	中山市横栏镇横西村八二街101号村口至八一街101号三昌桥的房屋	对横西村八二街101号村口至八一街101号三昌桥的房屋进行农房风貌管控提升改造。该路段房屋进行基层处理及清理表面浮尘，底涂水性渗透封闭底漆一遍，面涂全天候防潮抗污墙漆两遍，外墙局部修补，吊机作业时要规范，保障施工安全。	0	0	2507-442000-04-01-802949	2025-07-14
宝裕村农房风貌改造项目	中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社	中山市横栏镇宝裕村辖区	农房风貌整治项目：整治乱搭建72间，整治80间墙面黑体、破损房屋，外立面改造、平改坡改造70间	0	0	2507-442000-04-01-971942	2025-07-14
中山市明晖物业管理有限公司680千瓦分布式光伏发电项目	中山市明晖物业管理有限公司	中山市横栏镇益辉一路59号	本项目位于中山市横栏镇益辉一路59号楼顶，安装光伏板面积5720平方米，使用热镀锌作为光伏支架，使用1230片650W光伏组件，使用4台150kW和2台40kW并网逆变器，直流总装机容量799.50千瓦，交流侧容量680千瓦，年发电量约88万度，采用并网模式:自发自用，余电上网。	11433	5720	2507-442000-04-01-290725	2025-07-11
王云利厂区照明灯具年产50万件新建项目	王云利	中山市横栏镇富业路7号	本项目使用性质为工业厂房，总占地面积为3141.8平方米，拟建2幢5层工业厂房，总建筑面积为6088.53平方米，基底面积为1180.54平方米（其中一期拟建1幢5层，建筑面积为3782.12平方米，基底面积为736平方米，二期拟建1幢5层，建筑面积为2306.41平方米，基底面积为444.54平方米）产品为照明灯具，年产量50万件，主要设备有光刻机、LED封装机、激光蚀刻机、全自动五金冲床。	6088.53	3141.8	2410-442000-07-01-432710	2025-07-10
李丽雯工业厂房灯饰配件年产量100万个项目	李丽雯	中山市横栏镇顺兴北路17号	新建厂房三1栋，地上10层，地下1层，总用地面积为12624.2平方米，建筑面积为19836.3平方米，基底面积为1696.26平方米；主要经营:制造、加工、销售、照明灯灯具及灯用电器配件;主要设备有:压铸机，注塑机及全自动生产流水线、车床等。	19836.3	1696.26	2507-442000-04-01-382373	2025-07-08

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市源锋物业管理有限公司125KW分布式光伏发电项目	中山市源锋物业管理有限公司	中山市横栏镇乐丰三路2号	本项目建设建设地点为中山市横栏乐丰三路2号屋顶，光伏组件拟采用266块565瓦单硅光伏组件，直流侧装机规模为150.29千瓦,交流侧为125千瓦，低压接入，采用自发自用、余电上网。分布式屋顶光伏发电，所产生电主要供厂区内设备使用，预计年均发电量约12万度。	6336	6336	2507-442000-04-01-724219	2025-07-04
广州新瑞光伏能源有限公司晶品照明300千瓦光伏发电项目	广州新瑞光伏能源有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰四路3号	项目所利用厂房为彩钢瓦屋面板，使用专用夹具进行安装，合理避让屋顶设备产生的阴影，沿屋面板平行敷设光伏组件，组件底部距屋面不低于150毫米作为散热空间，共铺设620Wp单晶硅组件483块。根据《分布式光伏发电接入系统典型设计》（国家电网公司），按照就近分散接入，就地平衡消纳的原则进行设计，采用单点低压并网，通过1回线路接入用户配电室380伏低压母线，单点容量不超过400kW（最终以电力接入批复为准）。项目模式为：自发自用，余电上网，装机容量300kW，建筑面积2996.27平方米，光伏面积约1258平方米。	2996.27	1258	2507-442000-04-01-284186	2025-07-03
区湛旋厂房灯具灯饰配件年产1000万套	区湛旋	中山市横栏镇茂辉工业区	该项目建筑面积为：15500平方米，用地面积：3492.9平方米，工业厂房，1栋9层。主要生产、加工灯具灯饰配件年产1000万套。	15500	3492.9	2507-442000-04-01-569766	2025-07-02
中山市沛辉光伏发电有限公司吴华娣90千瓦分布式光伏发电项目	中山市沛辉光伏发电有限公司	中山市横栏镇长堤西路3号	本项目位于中山市横栏镇长堤西路3号吴华娣楼顶，安装光伏板面积440平方米，使用镀锌钢作为光伏支架，使用720Wp144块光伏组件，使用30千瓦3台并网逆变器，安装规模90千瓦，直流侧容量为103.68瓦，交流侧容量为90千瓦，年发电量约9万度电，采用并网模式：全额上网。	678.6	440	2507-442000-04-01-446479	2025-07-01
中山市明晖物业管理有限公司560千瓦分布式光伏发电项目	中山市明晖物业管理有限公司	中山市横栏镇益辉二路5号	利用中山市横栏镇益辉二路5号屋顶建设分布式光伏项目，装机容量约为560千瓦，光伏电站面积约为3100平方米，年均发电量约为67万度，主要使用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架等。光伏组件最高点高出屋面不超过2.8m。采用“自发自用，余电上网”发电方式。	23999.9	3100	2507-442000-04-01-346065	2025-07-01