

横栏镇五沙村四队人家尾自留地农路路口修补工程量清单

序号	项目	具体要求/材料名称	单位	数量	备注
1	混凝土	捣C30混凝土20厘米，水养护7天	立方米	76	
2	勾机	打烂水泥路面，换填石渣及平整	台班	3	
3	扎钢筋	每个路口两边接驳位每60公分插入10厘螺纹铁，每条螺纹铁长7米，直径10mm螺纹铁钢筋	条	200	
4	清运水泥头		项	1	