

横栏镇横东村禾兴路建设工程工程量清单

建设单位名称：中山市横栏镇横东股份合作经济联合社

工程名称：横栏镇横东村禾兴路建设工程

序号	项目内容	计量单位	工程量
1	道路标高测量	项	1
2	钩机（型号120号）路面平整，含车辆转运等	台班	6
3	9个沙井抬高	个	9
4	压路机（型号重量8-10吨）压平压实路面	台班	3
5	对长约767米*6米路段铺设混凝土（标号C30），厚度约22cm	立方米	1012.44
6	接驳位置使用钢筋进行植筋，共78条（每条规格为18厘，长度约50cm）	条	78
7	5处十字路口位置斜坡修复，修斜坡约长5米*约宽4米	处	5
8	税费	项	1

备注：

- 1、项目全段长约767m*宽6m、混凝土厚度约22cm（标号C30，使用规格2-4厘石料、不能使用碎石，需提供混凝土相关合格材料）；
2、施工方需承诺预算表上的混凝土部分的优质混凝土参照：中山市一建混凝土、中山市建华混凝土、江门市旭升混凝土等。注：上述如涉及品牌、厂家、制造商等仅供参考，并没有任何限制性。施工方可以提供相应其他品牌，但所替代品牌必须优于或等于上述品牌。（施工方提供承诺函，格式自拟，如不提供承诺函作无效响应处理）。