

横栏镇横西村六一组围仔尾电线电缆安装工程量清单

序号	工程项目	单位	数量	备注
1	BLVV-70平方毫米铝芯线	米	960	国标
2	BLVV-50平方毫米铝芯线	米	344	国标
3	BLVV-10平方毫米铝芯线	米	196	国标
4	BLVV-10平方毫米双色地线	米	21	国标
5	70铝线耳	只	4	国标
6	户外三相电表箱（田头）	套	7	50*60
7	华立三相电表	个	7	10-40A
8	NXBLE-25A 3P+N漏电开关	只	7	国标
9	NXBLE-25A 2P漏电开关	只	7	国标
10	PVC90线管	米	6	
11	PVC40线管	米	42	
12	PVC90弯头	个	4	
13	PVC40弯头	个	21	
14	8米水泥电线杆（直径25CM）	条	2	
15	7米水泥电线杆（直径23CM）	条	17	
16	120撑杆抱扶	套	2	
17	4位街码（双梗）	套	19	
18	瓷壶	只	76	
19	后拉攀线	套	3	
20	地极	套	7	
21	14厘黄腊管	条	20	
22	3M电工胶布	卷	32	
23	挖杆孔	杆	17	
24	辅助材料费	项	1	
25	安装人工费	项	1	
26	自吊车费	项	1	