

分部分项工程计价表

工程名称: 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
		电气工程				
1	030411001001	暗敷配管PC25	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25 4、配置形式:暗配	m	124.110	
2	030411006001	暗装接线盒	1、名称:接线盒 2、安装形式:暗装	个	25.000	
3	030411006002	暗装接线盒(开关、插座)	1、名称:接线盒(开关、插座) 2、安装形式:暗装	个	4.000	
4	030411004001	管内配线BVV-4	1、名称:管内穿线 2、型号:BVV 3、规格:4mm ² 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内	m	254.220	
5	030411004002	管内配线BVR-4	1、名称:管内穿线 2、型号:BVR 3、规格:4mm ² 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内	m	127.110	
6	030404033001	方形排气扇	1、名称:方形排气扇 2、规格:功率38W, 风量720m ³ /h 3、安装方式:附墙安装	台	5.000	
7	030404034001	单联单控开关220V 10A	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:H=1.3m 4、开关位数:单联单控	个	1.000	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
8	030404034002	四联单控开关220V 10A	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:H=1.3m 4、开关位数:四联单控	个	2.000	
9	030412001001	吸顶灯36W 正白光 直径35cm	1、名称:吸顶灯 2、规格:36W, 正白光, 直径35cm 3、安装方式:吸顶安装	套	1.000	
10	030412004001	明装筒灯10W正白光	1、名称:筒灯 2、规格:10W正白光 3、安装形式:吸顶式	套	13.000	
11	030412005001	长条形吊灯200×1200 46W 正白光 样式选购(杆吊式)	1、名称:长条形吊灯 2、规格:200×1200 46W 正白光 样式选购(杆吊式) 3、安装形式:吊式	套	6.000	
12	030904003001	呼叫按钮	1、名称:呼叫按钮 2、安装方式:墙内暗装装高为0.5米	个	1.000	
13	030904005001	声光报警信号灯	1、名称:声光报警信号灯 2、安装方式:门顶安装,信号可引至消防值班室	个	1.000	
14	030904008001	求助信号箱	1、名称:求助信号箱 2、安装方式:底边距地1.8米	个/台	1.000	
15	030413002001	凿槽及修补	1、名称:凿槽及修补 2、类型:砖结构 3、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	11.800	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
		给水管道				
16	031001006001	PPR塑料给水管dn50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管dn50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗,消毒	m	7.440	
17	031001006002	PPR塑料给水管dn40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管dn40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗,消毒	m	9.270	
18	031001006003	PPR塑料给水管dn32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管dn32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗,消毒	m	4.620	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
19	031001006004	PPR塑料给水管dn25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管dn25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗,消毒	m	4.620	
20	031001006005	PPR塑料给水管dn20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管dn20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗,消毒	m	42.130	
21	031003001001	截止阀 DN40	1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1.000	
22	031003013001	水表组 DN40	1、名称:水表组 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、附件配置:1个DN40全铜截止阀	组	1.000	
23	030413002002	凿槽及修补	1、名称:凿槽及修补 2、类型:砖结构 3、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	13.900	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
		排水管道				
24	031001006006	UPVC塑料排水管De160	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管, De160 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他说明:综合考虑管道安装所涉及的管件	m	22.000	
25	031001006007	UPVC塑料排水管De110	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管, De110 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他说明:综合考虑管道安装所涉及的管件	m	29.500	
26	031001006008	UPVC塑料排水管De75	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管, De75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他说明:综合考虑管道安装所涉及的管件	m	21.210	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
27	031001006009	UPVC塑料雨水管De110	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC塑料排水 管, De110 4、连接形式:承插 粘接 5、压力试验及吹 、洗设计要求:灌 水试验 6、其他说明:综合 考虑管道安装所涉 及的管件	m	14.020	
28	031004014001	加厚全铜地漏De75	1、名称:加厚全铜 地漏 2、材质:铜 3、型号、规 格:De75 4、安装方式:粘接 5、说明:地漏均采 用防返溢不带存水 弯地漏, 不锈钢算 子, 水封高度大于 或等于50mm, 下接 P型存水弯。	个	5.000	
29	031004014002	清扫口De110	1、名称:清扫口 2、型号、规 格:De110 3、安装方式:粘接	个	4.000	
30	031004014003	87型雨水斗De110	1、名称:87型雨水 斗 2、型号、规 格:De110 3、安装方式:粘接	个	2.000	
		洁具、卫具				
31	031004006001	蹲便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲 式 3、附件名称、数 量:1个DN15角阀带 装饰盖, 1条DN15金 属软管, 1套低位水 箱及其配件	组	10.000	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-室内安装部分

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
32	031004006002	座便器（无障碍厕所）	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式 3、附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖,1条DN15金属软管,1套水箱配件,1个P型存水弯	组	1.000	
33	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆采用内外全铜水龙头, DN15, H=0.3 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	3.000	
34	031004003002	洗脸盆（无障碍厕所）	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆采用内外全铜水龙头, DN15, H=0.3 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	1.000	
35	031004007001	小便斗	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂式,小便斗采用自带存水弯产品 3、附件名称、数量:1套红外感应自动小便器冲洗阀, 1套排水配件	组	6.000	
36	031004008001	拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:拖把池 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:1套排水配件, 一套龙头	组	2.000	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
		第一章 土石方工程				
1	040103002001	路面拆除	1、挖掘机挖装松散石方 2、自卸汽车运石方运距5km	m3	11.250	
2	010101004001	挖基坑土方	1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	79.938	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	7.920	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	45.036	
5	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方运距5km	m3	42.823	
		第四章 砌筑工程				
6	010402001001	蒸压加气混凝土砌块-200厚外墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气砼砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm	m3	12.538	
7	010402001002	蒸压加气混凝土砌块-100厚外墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气砼砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 4、墙体厚度:100mm	m3	0.332	

分部分项工程计价表

工程名称: 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
8	010402001003	蒸压加气混凝土砌块-100厚内墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 4、墙体厚度:100mm	m3	3.295	
9	010402001004	蒸压加气混凝土砌块-200厚内墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm	m3	8.923	
		第五章 混凝土及钢筋混凝土工程				
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15砼	m3	7.711	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	27.930	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	3.648	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20砼	m3	2.301	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	6.998	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	22.383	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20砼	m3	3.144	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20砼	m3	0.178	
18	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20砼	m3	0.251	
19	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	0.106	
20	010505006001	女儿墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼	m3	3.610	
21	010507001001	散水	1、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆 2、60厚C20混凝土 3、素水泥浆结合层一遍 4、20厚M15预拌砂浆抹面压光	m2	34.200	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
22	010507001002	坡道	1、300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆 2、100厚C20混凝土 3、素水泥浆结合层一遍 4、25厚M15预拌砂浆抹面，做出80宽8深，锯齿形礅礅	m2	2.880	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.062	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	2.143	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ12-14	t	1.284	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ16-25	t	2.182	
27	010515001005	现浇构件箍筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.017	
28	010515001006	现浇构件箍筋	1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.820	
29	010516003001	电渣压力焊接	1、电渣压力焊接 Φ18以内	个	72.000	
30	010516003002	套筒直螺纹钢筋接头	1、套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	4.000	
31	010516003003	套筒直螺纹钢筋接头	1、套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	4.000	
		第六章 金属结构工程				

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	80.140	
		第八章 门窗工程				
33	010802001001	不锈钢门	1、门代号及洞口尺寸:700mm*2000mm 2、门框、扇材质:不锈钢 3、其他:含门、闭门器、门锁、执手、合页等五金配件	m2	19	
34	010802001001	玻璃胶	1、防水304玻璃胶	支	1	
35	010807001001	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸:3000mm*500mm 2、黑灰色铝合金窗花 3、满足设计及规范要求	m2	6.000	
		第九章 屋面及防水工程				

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
36	010902001001	不上人屋面	1、最薄20厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 2、2.0厚聚合物水泥防水涂料 3、2.5厚聚合物水泥防水涂料 4、3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（自粘型），遇墙上反高出屋面建筑完成面250，转角位置作R≥100的圆弧处理 5、（100）厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 6、满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 7、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，随打随抹光	m2	71.400	
		第十一章 楼地面装饰工程				
37	011102003001	防滑砖地面（非卫生间）	1、20厚（最薄处）M20预拌砂浆找坡 2、2.0厚单组分聚氨酯防水涂料四周沿墙上翻250 3、20厚 M20预拌水泥砂浆找平 4、刷基层处理剂一遍 5、2厚聚合物水泥防水涂料II型 6、满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 7、20厚 M20水泥砂浆保护层 8、25厚 M15预拌水泥砂浆 9、10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	23.163	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
38	011102003002	防滑砖地面（卫生间）	1、最高50mmC10轻骨料混凝土填充层找坡1% 2、20厚 M15预拌水泥砂浆找平 3、刷基层处理剂一遍 4、2厚聚合物水泥防水涂料II型 5、满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 6、20厚 M15水泥砂浆保护层 7、25厚 M15预拌水泥砂浆 8、10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	38.698	
39	011105003001	地砖踢脚线	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚M15水泥砂浆打底，分两次抹灰 3、陶瓷专用粘结剂粘贴 4、10厚专用瓷砖踢脚板，专用勾缝剂勾缝	m2	11.371	
40	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、100高 2、15厚M15水泥砂浆	m2	0.494	
		第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
41	011201001001	防水砂浆墙面	1、刷专用界面剂一遍 2、20厚掺防水剂（水泥用量5%）的防水砂浆，分层抹灰压实 3、5厚 M15预拌水泥砂浆抹面压光（宜掺入聚丙烯抗裂纤维）	m2	277.991	

分部分项工程计价表

工程名称：横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
42	011204003001	面砖外墙	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚普通防水砂浆，分两次抹灰 3、5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3、4~5厚专用粘接剂粘贴 4、8~10厚面砖，专用勾缝剂勾缝	m2	14.360	
43	011204003002	雨蓬侧壁	1、15厚 DP M15找平扫毛 2、5厚 DP M15找平扫毛 3、8~10厚面砖，5厚水泥胶浆（掺108胶或白乳胶）贴饰面面砖	m2	0.456	
44	011406001001	真石漆外墙面	1、刷专用界面剂一遍 2、5厚 M5预拌抹灰砂浆 3、5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、5厚M15预拌水泥砂浆 6、涂饰底层涂料 7、喷涂主层涂料 8、涂饰面层涂料二遍	m2	110.673	
		第十三章 天棚工程				
45	011301001001	防潮顶棚	1、基层配套界面处理 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、表面刷无机涂料两底两面	m2	71.870	

分部分项工程计价表

工程名称： 横栏镇三沙村三沙公园卫生间建设工程-土建部分

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
46	011301001002	雨蓬顶部	1、素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 2、15厚 DP M15找平扫毛 3、5厚 DP M15找平扫毛	m2	0.880	
		第十五章 其他装饰工程				
47	010606008001	钢爬梯	1、参考图集 11ZJ901 39/1	t	0.074	
48	011405001001	钢爬梯油漆	1、防锈漆一道 2、银灰色油漆二道	m2	5.000	
49	011210005001	小便池隔断	1、小便池成品防潮隔断	m2	2.520	
50	穗011501021001	大理石洗手台	1、大理石洗手台	m2	1.680	
51	011501001001	安全抓杆	1、安全抓杆 2、参考图集 13ZJ301 62/25 65/1	套	2.000	