

横栏镇五沙村中心农路修补工程量清单

序号	项目	具体要求/材料名称	单位	数量	备注
1	C30混凝土	捣C30混凝土20cm厚，水养护7天	立方	63.444	中心农路修补6处，共计317.22平方米。
2	扎钢筋	钢筋规格8厘	吨	1.26	采用8厘螺纹钢，横竖双向每30cm一格扎实。
3	炮机、勾机	打烂路面、回填石粉	平方米	308	
4	人工	捣水泥、清理石渣	平方米	308	
5	清运水泥头		车	4	
6	石粉	下陷地面回填至路面高度	立方米	30	