

2025年横栏镇横东村三村二组鱼塘农路铺补工程工程量清单

建设单位名称：中山市横栏镇横东股份合作经济联合社（原三村二组）

工程名称：2025年横栏镇横东村三村二组鱼塘农路铺补工程

序号	工程内容	单位	数量	备注
1	在八十亩、五十亩鱼塘主路、横路合计约长821米*约宽3米的农路，对坑洼位置铺补砖渣	立方米	25	
2	在八十亩、五十亩鱼塘主路、横路合计约长821米*约宽3米的农路，铺设石粉或沥青渣粒	立方米	40	
3	在石碓禾田鱼塘主路约长500米*约宽3米的农路，对坑洼位置铺补砖渣	立方米	15	
4	在石碓禾田鱼塘主路约长500米*约宽4米的农路，铺设石粉或沥青渣粒	立方米	35	
5	在围仔鱼塘、大东塘主路合计约长240米*约宽3米的农路，对坑洼位置铺补砖渣	立方米	5	
6	在围仔鱼塘、大东塘主路约长240米*约宽3米的农路，铺设石粉或沥青渣粒	立方米	15	
7	在七村片区鱼塘约长128米*约宽3米的农路，对坑洼位置铺补砖渣	立方米	5	
8	在七村片区鱼塘约长128米*约宽3米的农路，铺设石粉或沥青渣粒	立方米	10	
9	使用钩机（型号：60）铺平路面	台班	3	
10	使用压路机（8-10吨）进行压平压实	台班	2	
含税合计（包工包料）				