

中山市大涌镇经济发展和科技统计局关中山市大涌镇支管到户改造工程（雨污水系统更新改造提升）可行性研究报告审批前公示

事项名称：	中山市大涌镇经济发展和科技统计局关于中山市大涌镇支管到户改造工程（雨污水系统更新改造提升）可行性研究报告审批前公示		
申报单位：	中山市大涌镇城市更新和建设服务中心	建设单位：	中山市大涌镇城市更新和建设服务中心
建设地点：	中山市大涌镇雨污水系统建成区	建设年限：	
总投资：	30692.64万元	资金来源：	大涌镇财政
建设规模及主要内容：	（1）公共管网完善工程 新建 DN100-DN200 UPVC 管道 14.13km，DN300-DN500 II 级钢筋混凝土污水管道 24.38km，DN500-DN600 双密封自锁承插复合实壁 1m 短节管污水管道0.972km，新建 $\phi 1000$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 895 座，$\phi 1600$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 34 座，500×500 混凝土方井 200 座；截流井改造 125 处，更换井盖 300 处，化粪池修复 150 座，混凝土路面破除及修复 37954m²，管线保护2500m，交通疏解 1 项。 （2）公共管网结构性缺陷隐患整治工程 进行 DN300~DN1000 管道开挖更换 7.83km，B×H=400×400~B×H=600×600 盖板渠翻建 1.79km，结构性缺陷修复共 4984 处，新建 $\phi 1000$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 947 座，$\phi 1600$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 109 座，$\phi 1600$预制装配式钢筋混凝土检查井 119 座，混凝土路面破除及修复 15628m²，交通疏解 1 项。 （3）区域污涝同治工程 新建 DN300~DN1500 II 级钢筋混凝土雨水管道 5.0km，B×H=1500×800~B×H=3800×3000暗涵新建0.81km，预制装配式钢筋混凝土平算式双算雨水口667座；新建 $\phi 1000$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 150 座，$\phi 1600$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 25 座，$\phi 1800$ 预制装配式钢筋混凝土检查井 25 座，矩形 2m×1.2m预制装配式钢筋混凝土检查井 50 座，管		

	线保护 300m, 交通疏解 1 项。 (4) 智慧化改造工程 新增液位计监测 112 套, 智能截流井改造 27 套, 泵站智能化改造 6 座 (污水泵站 4 座, 补水泵站 2 座), 中控及信息化平台的建设。		
审批部门:	中山市大涌镇经济发展和科技统计局	联系电话:	0760-87777038
电子邮件:	55549413@qq.com	邮件编码:	528476
邮政地址:	中山市大涌镇德政路33号经贸大楼308室		

本公示的期限为:公示之日起 3 个工作日。公民、法人和其他经济组织在公示期限内,对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的,可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证;对本行政审批事项内容有其他意见建议的,也可向本部门提出。(以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交)。