

中山市横栏镇发展改革和统计局2026年1月备案项目信息公告							
项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市顺翔新能源有限公司330KW分布式光伏发电项目	中山市顺翔新能源有限公司	中山市横栏镇环镇北路沥东巷14号	项目拟在中山市横栏镇环镇北路沥东巷14号自有厂房屋顶建设分布式光伏发电项目，建设BIPV光伏，最高点2.8米，可用厂房屋顶面积约1900平方米，光伏占地面积约1800平方米。采用625块640W单晶硅组件，直流侧容量为400kWp，交流测容量为330kW, 年发电量约40万kWh。自发自用，余电上网。产生的技术及系统安全符合国家和相关行业标准。	17572.7	1800	2601-442000-04-01-546382	2026-01-30
中山市华严能源管理有限公司190千瓦分布式光伏发电项目	中山市华严能源管理有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区三沙利群路13号	本项目位于中山市横栏镇茂辉工业区三沙利群路13号厂房楼顶新装分布式光伏发电项目，光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于2.8米或不高于建筑物最高平面1米，使用342块625瓦光伏组件，使用1台110千瓦并网逆变器和1台80千瓦并网逆变器，直流侧容量为213.75千瓦，交流侧容量为190千瓦，年发电量22万度电，本光伏项目建设光伏板面积为950平方米。采用并网模式：自发自用，余电上网。设计施工均严格按照光伏相关规定。	2252.27	950	2601-442000-04-01-626612	2026-01-28
中山市江启智能科技有限公司1.75MW/3.654MWh用户侧储能项目	优湃能源科技（广州）有限公司	中山市横栏镇利吉路10号	本项目为用户侧储能电站，总装机规模为1.75MW/3.654MWh. 项目采用预制模块电池柜方案，布置在中山市江启智能科技有限公司(中山市横栏镇利吉路10号)厂区内, 占地面积约70平方米，项目由14套125kW/261kWh储能系统组成, 储能设备自带防火灭火系统，储能系统产品技术及施工安装符合相关国家和行业标准；项目采用自储自用模式，通过380V低压并网; 系统每日进行两充两放运行模式，用于厂区负荷调节及削峰填谷降低厂区用电成本。	0	70	2601-442000-04-01-681891	2026-01-23
中山市创美电器科技有限公司600kW厂房屋顶分布式光伏发电项目	中山市创美电器科技有限公司	中山市横栏镇庆福路10号	中山市创美电器科技有限公司拟在中山市横栏镇庆福路10号屋面上投资建设分布式光伏，本项目采用660Wp单晶硅光伏组件1062块，功率700.92kWp、选用150kW逆变器4台，光伏组件总容量(直流侧)是700.92kWp，逆变器总容量(交流侧)是600kW，逆变器额定输出容量是600kW。	4000	3400	2601-442000-04-01-493710	2026-01-22
佛山市融电新能源科技有限公司（中山市添锐钢化玻璃厂）525KW/1305KWH用户侧储能项目	佛山市融电新能源科技有限公司	中山市横栏镇富庆四路12号	在中山市添锐钢化玻璃厂厂房空闲区域投资建设用户侧储能项目, 共计5台设备，总容量约为1305KWh, 预计年充电量约364.095MWh，占用面积约15平方米，充放电倍率是0.5C，该储能项目主要采用磷酸铁锂电池，在用户低压侧接入储能设备，项目采用一充一放模式运行，自储自用用于园区电力系统的移峰填谷，减缓企业峰时用电压力，节约电费支出。产品技术、系统安装和环保标准均符合相关国家和行业标准。	0	15	2601-442000-04-05-127153	2026-01-22

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市齐和商业管理有限公司灯饰五金配件年产30万件项目	中山市齐和商业管理有限公司	中山市横栏镇顺兴北路37号	建设厂房1幢5层，总用地面积1022.3平方米，总建筑面积1835.1平方米，基底面积：303.45平方米；主要经营：生产、加工、销售灯用电器附件及其他照明器具、金属制品、五金加工、塑料制品等；主要设备有：注塑机、打灯头机，加工缩口滚边成形机械等。	1835.1	1022.3	2410-442000-07-01-476903	2026-01-20
麦炎棠工业厂房灯饰配件年产量60万件项目	麦炎棠	中山市横栏镇新丰村	新建厂房四栋、综合楼一栋，总建筑面积为71638.59平方米，占地面积为8085.43平方米，总用地面积18327.58平方米；主要经营:制造、加工、销售、照明灯具，灯用电器配件，年生产灯饰配件60万件；主要设备有：压铸机、注塑机及全自动生产流水线、车床等。	71638.6	8085.43	2403-442000-15-01-445544	2026-01-20
中山西环高速横栏服务区充电站、储能二期项目	广州易充网络有限公司	中山市横栏镇中山西环高速横栏服务区	现需对该服务区进行充电基础设施进行增建、扩建。服务区规划建设6套720kw液冷超充，共36个充电终端，总功率为4320千瓦，共计72个充电车位，主要建设内容包括增容、低压、设备、雨棚等。充电站增建、扩建还配套储能系统，储能系统为2套250kw/500kwh，储能模式为自储自用。另外配套充电机器人覆盖30-100个车位，以及配套充电站管控机器人系统（含巡检机器人、智能监测管理平台等），打造无人值守智能化示范站。	1296	1296	2601-442000-04-01-932572	2026-01-20
佛山众闪光伏材料有限公司（黄桂标）50千瓦分布式光伏发电项目	佛山众闪光伏材料有限公司	中山市横栏镇新丰村东四路48号之一	项目占用广东省中山市横栏镇新丰村东四路48号之一的房屋屋顶面积214平方米，计划建设容量51.59千瓦，依托屋顶进行分布式光伏发电项目建设，拟利用67块770/瓦光伏组件、支架、1台50千瓦的逆变器等产品组成光伏发电系统，采用全额上网模式，交流侧50千瓦，直流侧51.59千瓦，建成后年均发电量约为4.5万度，符合相关标准要求。	307	214	2601-442000-04-01-778649	2026-01-15
佛山众闪光伏材料有限公司（黄桂标）40千瓦分布式光伏发电项目	佛山众闪光伏材料有限公司	中山市横栏镇新丰村东四路48号	项目占用广东省中山市横栏镇新丰村东四路48号的房屋屋顶面积192平方米，计划建设容量46.20千瓦，依托屋顶进行分布式光伏发电项目建设，拟利用60块770/瓦光伏组件、支架、1台40千瓦的逆变器等产品组成光伏发电系统，采用全额上网模式，交流侧40千瓦，直流侧46.20千瓦，建成后年均发电量约为3.6万度，符合相关标准要求。	314	192	2601-442000-04-01-295003	2026-01-15
阳江市海粤顺新能源有限公司梁群海30KW分布式光伏发电项目	阳江市海粤顺新能源有限公司	中山市横栏镇西涌中路74号	阳江市海粤顺新能源有限公司利用中山市横栏镇西涌中路74号梁群海屋顶建设30KW分布式光伏发电项目，占屋顶面积约128平方米，直流侧容量29.2kWp，交流侧容量30KW，逆变器容量30KW，项目采用光伏组件，逆变器，光伏并网配电箱，光伏支架，电缆等设备；采用全额上网模式，平均年发电量约3.8万度。	389	128	2601-442000-04-01-555801	2026-01-14

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市横栏镇锦华灯饰厂110千瓦分布式光伏发电项目	中山市横栏镇锦华灯饰厂	中山市横栏镇富庆四路10号	本项目位于中山市横栏镇富庆四路10号楼顶，安装光伏板面积1800平方米，使用C钢作为光伏支架，使用光伏组件420Wp346块，使用并网逆变器40千瓦1台、70千瓦1台；，交流侧总容量为110千瓦，直流侧总容量为145.32千瓦，年发电量约18万度电，采用并网模式：自发自用，余电上网。	1800	1800	2601-442000-04-01-965046	2026-01-13
中山市嘉庆新能源技术中心（个体工商户）80千瓦分布式光伏发电项目	中山市嘉庆新能源技术中心（个体工商户）	中山市横栏镇益辉二路天琴街16号	位于中山市横栏镇益辉二路天琴街16号李淑琼楼顶建设分布式光伏发电项目，安装655瓦单晶硅光伏组件135块，直流侧总装机容量为88.425千瓦，交流侧容量为80千瓦，采用2台40KTL逆变器光伏面积378平方米，采用“自发自用，余电上网”模式，遵守《中山市分布式光伏发电项目建设管理暂行办法》。	1219.4	378	2601-442000-04-01-374848	2026-01-12
中山市源锋物业管理有限公司330KW分布式光伏发电项目	中山市源锋物业管理有限公司	中山市横栏镇宝裕村中横大道124号	本项目建设建设地点为中山市横栏宝裕村中横大道124号,不新增占地面积,光伏组件拟采用612块650瓦单硅光伏组件,直流侧装机规模为397.8千瓦,交流侧为330千瓦,拟以低压接入,采用自发自用,余电上网.分布式屋顶光伏发电,所产生电主要供园区内设备使用,预计年均发电量约40万度。	3000	3000	2601-442000-04-01-489016	2026-01-09
广东东菱电源科技有限公司900千瓦分布式光伏发电项目	广东东菱电源科技有限公司	中山市横栏镇裕祥村裕宝街1号	本项目位于中山市横栏镇裕祥村裕宝街1号楼顶，安装光伏板面积4952平方米，使用铝合金作为光伏材料，使用1616块655Wp光伏组件，使用6台150kW并网逆变器，直流总装机容量1058.48千瓦，交流侧容量900千瓦，年发电量约107万度，采用并网模式：自发自用，余电上网。	4952	4952	2601-442000-04-01-901093	2026-01-09
邓玉兰工业厂房照明灯具年产量50万件项目	邓玉兰	中山市横栏镇富庆二路22号	新建厂房1栋，地上9层，总建筑面积为14967.02平方米，占地面积为8769.9平方米，基底面积为1527.45平方米；主要经营：制造、加工、销售、照明灯具，灯用电器配件，年生产照明灯具50万件；主要设备有：压铸机、注塑机及全自动生产流水线、车床等。	14967	8769.9	2406-442000-15-01-477063	2026-01-07
中山市横栏镇茂辉工业区庆安路充电站项目	中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司	中山市横栏镇庆安路博纬五金东南侧约230米	中山市横栏镇茂辉工业区充电站项目在横栏镇庆安路博纬五金东南侧约230米建设充电站，新增一台2000KVA变压器，一台800KVA变压器，建设2台720KW一拖四充电桩，3台480KW一拖八充电桩，车位共28个(其中4个重卡车位，24个快充车位)，投资金额312万元。建设包括监控，道闸等相关基础设施，确保安全合规经营。	0	618	2601-442000-04-01-869749	2026-01-07

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市传奕物业管理有限公司180千瓦分布式光伏发电项目	中山市传奕物业管理有限公司	中山市横栏镇康龙三路30号	本项目利用蔡长旺屋顶新增光伏安装650瓦光伏组件300块，安装面积1000平方米，配套1台150千瓦，1台30千瓦华为逆变器，交流侧容量180千瓦，直流侧容量195千瓦。首年发电量约20万度，以“自发自用，余电上网”方式并网使用。	9950.62	1000	2601-442000-04-01-679382	2026-01-07
中国石化销售股份有限公司广东中山横栏加油站充电站第二期建设项目	中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司	中山市横栏镇长安北路33号	中国石化销售股份有限公司广东中山横栏加油站位于中山市横栏镇长安北路33号，整体土地面积9653.2平方米。现加油站拟通过扩建第二期，在加油站空地扩增充电功能，建设28个充电车位，项目占地664.5平方米，建筑面积35平方米，相关建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）。充电车位设1台2000KVA变压器和1台1250KVA变压器，3台720KW一拖四充电桩，1台720KW一拖十二充电桩，1台600KW一拖十充电桩，合计34支充电枪，充电桩设备符合国家标准。	0	664.5	2601-442000-04-01-237274	2026-01-07
施成森工业厂房灯饰五金配件年产60万件项目	施成森	中山市横栏镇茂辉工业区	本工程新建一栋5层厂房，高度23.95米，用地面积3920平方米，总建筑面积12136.55平方米，耐火等级二级。厂房建成后，主要用于生产、销售灯饰及配件，初步估算年产量约60万件；另外，还会参与自主研发灯具生产设备，包括数控机床、自动流水线等	12136.6	3920	2601-442000-04-01-760593	2026-01-06
中山市坤昱新能源有限公司696千瓦分布式光伏发电项目	中山市坤昱新能源有限公司	中山市横栏镇裕祥村裕祥路祥展街3号B幢2楼之一	本项目位于中山市横栏镇裕祥村裕祥路祥展街3号B幢2楼之一楼顶新装分布式光伏发电项目696千瓦，使用铝合金作为光伏支架，使用高效单晶硅光伏组件，使用并网逆变器，本光伏项目建设光伏板面积为3384平方米，直流侧容量为820.715千瓦，交流侧容量为696千瓦，年发电量约90万度电，光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于2.8米或不高于建筑物最高平面1米。采用并网模式：自发自用，余电上网。	3384	3384	2601-442000-04-01-875595	2026-01-04