

横栏镇五沙村一队排水系统升级改造工程（第二次）工程量清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	水泥输水管	长2米，直径0.8米	PCS	6	
2	水泥输水管	长2米，直径0.6米	PCS	1	带子口
3	砌沙井	高1.2米，底部直径0.8米	PCS	3	砌高约1.2米，底部直径0.8米的沙井，双移（即24长）砌砖，共3个沙井，每个沙井安装一个铸铁盖
4	铸铁盖	0.6米*0.7米	PCS	3	
5	切割路面		项	1	切割路面6平方米，包运走
6	混凝土	捣C30混凝土20厘米	立方米	3.6	水养护7天
7	石渣		立方米	14	
8	石粉		立方米	12	
9	扎钢筋	直径12毫米	项	1	采用12毫米螺纹铁，横竖双向每30公分/格铁线扎实
10	炮机、勾机		台班	2	打烂水泥路面，运走石渣
11	安全护栏	8米	米	8	焊接安全护栏，长8米，高1.1米。四边立柱采用2寸镀锌管；内部横竖撑杆采用1寸镀锌管；所有交接点满焊固定。
12	格筛网	65厘米*65厘米	个	1	采用1厘米钢筋焊接成格筛网，交叉点采用双面点焊