



横栏镇宝裕村桥下空间硬底化工程量清单

| 序号 | 名称 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 1 | C30混凝土(原石) | 280 | 元/立方米 | 901.2 | |
| 2 | 倒水泥人工费 | 12 | 元/平方米 | 4506 | |
| 3 | 直径10mm 钢筋 | 3.237 | 元/公斤 | 5880 | 篮球场使用钢筋 |
| 4 | 扎钢筋人工费 | 10 | 元/平方米 | 840 | |
| 5 | 铁网(大小1m*2m, 铁丝直径3mm) | 7.5 | 元/张 | 1833 | 篮球场外使用铁网 |
| 6 | 铺铁网人工费 | 1 | 元/平方米 | 3666 | |
| 7 | 税费 | | | | 9%税费 |

材料用量

| 序号 | 名称 | 面积(平方米) | 厚度 | 小计 | 备注 |
|----|----------------------|---------|------|---------|---------|
| 1 | C30水泥用量 | 4506 | 0.2 | 901.2 | 立方米 |
| 序号 | 名称 | 面积(平方米) | 使用规格 | 小计 | 备注 |
| 1 | 直径10mm 钢筋用量 | 840 | 7 | 5880.00 | 7公斤/平方 |
| 2 | 铁网(大小1m*2m, 铁丝直径3mm) | 3666 | 0.5 | 1833 | 0.5张/平方 |