

# 横栏镇五沙村篮球场线路改造工程量清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	铜线3*2.5平方	米	500	
2	铜线3*1.5平方	米	300	
3	更换灯泡200W公牛灯	支	19	新装的2条灯杆安装16盏灯；原旧灯杆更换3盏灯
4	灯杆	支	2	杆高8m，底径20cm，顶径8cm；配套底板40cm×40cm×1.6cm
5	捣C30混凝土	项	1	开挖线路沟槽长约50m，截面30cm×20cm，完成管线敷设后，采用C30混凝土进行回填浇筑恢复；浇筑C30混凝土灯杆基础2座，单座尺寸80cm*80cm*100cm。
6	地面恢复油漆、麻石修复	项	1	
7	检测维修费	项	1	
8	机械费	项	1	