

横栏镇横西村八一组鱼塘筑基整治工程量清单

序号	工程项目	单位	数量	备注
1	筑鱼塘塘基	立方米	2486	长度约234米，塘面宽2.5米，高2.5米，基底6米
2	鱼塘平整	平方米	15780	将三个鱼塘重新平整，用推土机将塘底淤泥清理到塘埂，并夯实塘基。
3	雄塑波纹管	米	190	直径60CM，放置深度为1.5米
4	联塑PVC管	米	55	直径200MM(8寸)
5	排水口	个	2	尺寸：1米*1.5米*1.5米深，如图施工，含所有材料人工，需用12号钢筋切墙
6	检修井（沙井）	个	4	尺寸：0.6米*0.6米*1.2米深，如图施工，含所有材料人工，需用12号钢筋切墙

本工程量清单为包工包料含税。