

横栏镇横西村横南组低扬程泵站改造工程工程量清单

建设单位：中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

序号	工程要求	材料/项目名称	单位	数量
1	改造排水槽（长11m、宽2.2m），槽底改低至40-60cm	C30混凝土	立方米	7
		钢筋（直径14mm）	千克	175
		木板	张	6
		钢珠	个	300
		50mm内径铁管	条	31
		打水泥面人工	人	4
		钩机	台班	2
		杂工	人	5
2	加装不锈钢垃圾栏网	10号镀锌圆铁	条	20
		不锈钢网	张	9
		焊条	包	1
3	保留原线路，另加装一组线路	珠江电线电缆BVV纯铜芯线国标50平方双皮硬线	米	100
		线管、水管、线耳、配件	套	2
4	加装6个8寸潜水泵并改造泵口	7.5kW 8寸油浸式潜水泵（品牌：大元）	个	6
		8寸管配件	套	6
		不锈钢保护罩（花篮）	个	6
5	加装水泵控制开关	控制电箱（含开关）	个	1
		感应灯	个	1

本工程量清单为包工包料含税。