

贴边村贴边幼儿园丙烯酸场地翻新工程量清单

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量
1	原地面打磨	1. 对原丙烯酸面层进行打磨磨花，空鼓及脱层处打磨，清理老化层，对原有旧场地伸缩缝及开裂处进行清理，再清洗地面	m ²	2092.59
2	切缝	1. 弹线切割缝	m	20.00
3	拆除200mm厚混凝土面层	1. 人工拆除混凝土类路面层厚20cm 2. 人工装自卸汽车，运卸石方 运距10km	m ²	10.00
4	拆除150mm厚水泥稳定石屑基层	1. 人工拆除基层：水泥石屑稳定层、砂砾厚15cm内 2. 人工装自卸汽车运卸石方	m ²	10.00
5	修复150mm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 2. 水泥含量6% 3. 厚度15cm，压实找平	m ²	10.00
6	修复200mm厚C25混凝土面层	1. 水泥混凝土路面厚度20cm (C25普通商品混凝土) 2. 光面，缩缝	m ²	10.00
7	沟渠开挖	1. 机械拆除混凝土类路面层厚30cm 2. 下挖土石方厚50cm，宽50cm，外运10km	m ²	10.00
8	沟渠埋管	1. 重新铺设雨水管，材质PVC, 直径110mm	m	20.00
9	新建排水井	1. 方形雨水检查井红砖磊砌收口式适用管径200-600，井径30*60cm 井深1m，双面水泥砂浆抹平 2. 30*60cm井盖、井座	座	2.00
10	环保水性底胶底涂	全场底胶铺涂	m ²	2092.59
11	中涂层	1. 用水性环保丙烯酸乳液+108+水泥+石英粉+水（比率：1:0.5:2:2:1.5）均匀搅拌，全场中涂铺涂施工两次 2. 伸缩缝处理：裂缝及开裂处用切割机切V字形打开，用丙烯酸乳液进行修补 3. 积水处理：第一遍中涂层后试积水，根据积水情况，用丙烯酸乳液修补积水（三遍）	m ²	2092.59
12	面涂覆盖层	用水性环保丙烯酸面漆+石英粉（比率1:1）搅拌，纹理层铺装分色施工一次	m ²	2092.59
13	面漆强化层	用水性环保丙烯酸面漆全场（来回两次）滚涂强化	m ²	2092.59
14	划线	用白色聚氨酯漆按照画线标准规格进行场地标点放线涂刷，（白线规格长约400米，宽0.05米），以及图案的涂刷	项	1.00