

中山市发展和改革局2026年7月企业投资项目核准信息公告

| 序号 | 项目名称                                                  | 项目单位            | 建设性质 | 占地面积<br>(平方米) | 建筑面积<br>(平方米) | 建设地点          | 总投资(万元) | 计划动工时间     | 计划竣工时间     | 主要建设内容及建筑物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 行政主管部门-项目核准批复文号 | 出证时间       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 中山市大涌镇200兆瓦/400兆瓦时共享储能项目接入系统工程（配套220千伏卓山站扩建220千伏出线间隔） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 基建   | -             | -             | 中山市大涌镇青岗社区白蕉围 | 416.69  | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 在220千伏卓山变电站站内西侧空地扩建1个220千伏GIS电缆出线间隔，配套建设相应的二次系统工程及通信设备，并新建设备基础、埋件及电缆设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中发改核准（2026）3号   | 2026-07-30 |
| 2  | 中山市黄圃镇资源化利用及提质增效项目                                    | 中山市黄圃水务有限公司     | 基建   | 4503          | 15772.59      | 中山市黄圃镇        | 8333.6  | 2026-10-01 | 2027-12-01 | （一）再生资源处理项目为建设一座现代化、资源化的建筑垃圾（一般工业固废）处理中心，实现年处理约35万立方米建筑垃圾及同类性质可资源化利用的一般工业固废的目标。主要建设内容包括：新建约1488平方米的钢结构生产车间、约600平方米的封闭式成品堆场及仓库、新建约1100平方米的原料堆场；新建约780平方米的3层建筑（内含中央控制室、实验室等）；新建约250平方米变配电室及水泵房等；（二）食品工业园污水厂项目进行升级改造与扩建，重点提升对高浓度、难降解工业废水（特别是零星废水）的处理能力，建设完成后，新增处理规模240m³/d。主要建设内容包括：新建2座处理能力各为240m³/d的UASB（上流式厌氧污泥床）池；新建零星废水物化与生化处理单元，并对现有零星废水物化及生化处理单元进行重建；新建废气处理工程、应急工程，实施加药及曝气系统改造；新增芬顿反应器用于高级氧化处理等。 | 中发改黄圃核准（2026）3号 | 2026-07-21 |
| 3  | 黄圃镇横石路迁改市政中压燃气工程                                      | 中山华润燃气有限公司      | 基建   | 87.5          | 87.5          | 中山市黄圃镇横石路     | 303.37  | 2026-07-01 | 2027-12-01 | 黄圃镇横石路迁改市政中压燃气工程（迁改项目）：管道总长350米。管材型号：DN250，设计压力为0.4兆帕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中发改黄圃核准（2026）1号 | 2026-07-17 |
| 4  | 中山市黄圃镇东阜公路北延线（横石路）二期改造工程给水管迁改工程                       | 中山公用水务投资有限公司    | 基建   | -             | -             | 中山市黄圃镇横石路（二期） | 692.23  | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 该供水管网迁改工程建设内容主要包含：DN400球墨铸铁管约3464米、DN400钢管约1368米、DN300钢管约48米、DN200钢管约440米、DN150钢管约205米、DN100钢管约335米，管道总长约5860米。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中发改黄圃核准（2026）2号 | 2026-07-17 |