

中山市横栏镇发展改革和统计局2026年8月备案项目信息公告							
项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市横栏镇金港涂装工艺厂500千瓦分布式光伏发电项目	中山市横栏镇金港涂装工艺厂	中山市横栏镇康龙三路18号	本项目位于中山市横栏镇康龙三路18号楼顶，安装光伏板面积3000平方米，使用钢结构作为光伏支架，使用光伏组件650wp920块，使用并网逆变器150kw3台、50kw1台;交流侧总容量为500kw，直流侧总容里为598kw,年发电量约65万度电，采用并网模式：自发自用，余电上网。	3000	3000	2608-442000-04-01-971491	2026-08-31
中山市志豪五金制品有限公司200千瓦分布式光伏发电项目	中山市志豪五金制品有限公司	中山市横栏镇横栏镇新茂工业大道25号	中山市志豪五金制品有限公司241.92KW光伏项目，本项目设计总装机容量直流侧241.92KW，交流侧200KW，采用720WP单晶硅组件336片，110KW逆变器2台，光伏支架、电缆等辅材，项目建成后，年发绿色电量约24万度。	1200	1000	2608-442000-04-01-802913	2026-08-31
黄先和工业厂房年产照明电源300万件项目	黄先和	中山市横栏镇利群路10号	本项目占地2559.18平方米，拟建1幢10层，建筑面积25219.59平方米工业厂房，购置LED驱动电源自动生产线、LED驱动电源只能老化线等配套设施设备，全面提升驱动电源的性能几产能，年产量达300万件。	25219.6	2559.18	2512-442000-07-01-719318	2026-08-31
中山市名玻钢化玻璃有限公司480千瓦分布式光伏发电项目	中山市名玻钢化玻璃有限公司	中山市横栏镇新丰村3路6号	本项目位于中山市 横栏镇 新丰村3路6号楼顶，安装光伏板面积2672平方米，使用620Wp807块光伏组件，使用3台110千瓦和3台50千瓦的逆变器，直流侧容量为500千瓦，交流侧容量为480千瓦，年发电量约52万度电，采用并网模式：自发自用，余电上网。	2672	2672	2608-442000-04-01-439524	2026-08-26

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市胜宝灯饰有限公司360千瓦分布式光伏发电项目	中山市胜宝灯饰有限公司	中山市横栏镇益辉二路4号	项目拟在中山市横栏镇益辉二路4号（中山市胜宝灯饰有限公司）厂房屋顶建设安装交流侧360千瓦分布式光伏发电项目，占用屋顶面积约2000平方米，项目预设直流侧光伏板容量429.025KWp, 交流侧逆变器容量360KW。建成后年发电量约45万度，年减排二氧化碳约448.65吨。主要设备包括国家认证的太阳能光伏组件、逆变器、电缆、并网计量柜。项目采用“自发自用，余电上网模式并网。项目的设计与施工均严格按照分布	2168.85	2000	2608-442000-04-01-413381	2026-08-20
中山市碳合源新能源有限公司黄金华50千瓦分布式光伏发电项目	中山市碳合源新能源有限公司	中山市横栏镇牌坊路益丰二街二巷12号	本项目利用中山市横栏镇牌坊路益丰二街二巷12号建筑物屋顶建设50千瓦分布式光伏发电项目，装机容量直流侧55.30千瓦，交流侧为50千瓦，逆变器容量为50千瓦，占建筑屋顶面积约为226平方米。平均年发电量约为5.5万度,采用全额上网模式并入南方电网。	226	226	2608-442000-04-05-837331	2026-08-19
中山市艺家新能源科技服务部200kW分布式光伏发电项目	中山市艺家新能源科技服务部（个体工商户）	中山市横栏镇益辉一路38号	利用中山市横栏镇益辉一路38号的一个屋顶建设分布式光伏项目，装机容量约为200kW千瓦，直流侧为228.8kWp，交流侧为200kW，光伏电站面积约为1300平方米，年均发电量约为28.5万度，主要使用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架等。光伏组件最高点高出屋面不超过2.8m。采用“自发自用，余电上网”发电方式。	5799	1300	2608-442000-04-05-781211	2026-08-17
深圳市智电充新能源科技有限公司中山市横栏镇庆丰路充电站建设项目	深圳市智电充新能源科技有限公司	中山市横栏镇庆丰路	本站位于广东省中山市横栏镇庆丰路，总占地面积约为1384平方米，预计充电桩占用1184平方米，高压箱变及基础规划占用200平方米。共36枪，2台800KVA变压器，2套480拖8枪，2套480拖10枪，休息室20平米。建好后为周边居民提供便利服务，并将设立单独道闸管理，可同时满足36台汽车的专用充电车位。符合消防安全等充电设施安全运营要求的配套设施和系统。	20	1384	2608-442000-04-01-644922	2026-08-17
中山市寻梦灯饰有限公司（横栏镇康龙五路21号）100kW分布式光伏发电项目	中山市寻梦灯饰有限公司	中山市横栏镇康龙五路21号	本项目位于中山市横栏镇康龙五路21号，项目已建设交流100千瓦、直流106.6千瓦光伏发电项目，1、设计采用650Wp组件；2、方案在砖混屋面安装；3、敷设650组件164块,直流侧容量106.6kWp,交流侧容量100kW。厂房总建筑面积7705平方米，占地面积2314平方米，并网点一个，年发电大约40万度电，使用并网华为逆变器。横栏镇康龙五路21号100kW分布式光伏发电项目可行性研究报告	7705.16	2314.1	2608-442000-04-01-424965	2026-08-17
中山市寻梦灯饰有限公司（横栏镇康龙五路23号）100kW分布式光伏发电项目	中山市寻梦灯饰有限公司	中山市横栏镇康龙五路23号	本项目位于中山市横栏镇康龙五路23号，项目已建设交流100千瓦、直流121.55千瓦光伏发电项目，1、设计采用650Wp组件;2、方案在砖混屋面安装;3、敷设650组件187块,直流侧容量121.55kWp,交流侧容量100kW。厂房总建筑面积7769平方米，占地面积2313平方米。并网点一个。自有400变压器。年发电大约	7769	2313	2608-442000-04-01-585679	2026-08-17

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市真澄新能源技术服务部200千瓦分布式光伏发电项目	中山市真澄新能源技术服务部（个体工商户）	中山市横栏镇长安北路39号	本项目位于中山市横栏镇长安北路39号，安装光伏板面积1500平方米，使用C钢作为光伏支架，使用光伏组件770wp262块，使用并网逆变器150kw1台、50kw1台，交流侧总容量为200kw，直流侧总容量为201.74kwp，年发电量约23万度电，采用并网模式：自发自用、余电上网。	1500	1500	2608-442000-04-01-552487	2026-08-11
中山市华起达五金制品厂（个体工商户）550千瓦分布式光伏发电项目	中山市华起达五金制品厂（个体工商户）	中山市横栏镇新丰村永兴工业区永谊一路7号	本项目在中山市横栏镇新丰村永兴工业区永谊一路7号的建筑物屋顶建设分布式光伏项目，占地面积约3000平方米，直流侧装机容量为687.75千瓦，交流侧装机容量为550千瓦，主要设备包括：1050块655瓦单晶硅光伏组件、5台110千瓦逆变器、交直流电缆等。预计年均发电量约60万度，采用“自发自用，余电上网”模式。	35725.3	3000	2608-442000-04-01-269941	2026-08-07
中山市远誉物业管理有限公司150kW分布式光伏发电项目	中山市远誉物业管理有限公司	中山市横栏镇长安南路新盈街6号	利用中山市横栏镇长安南路新盈街6号屋顶约730平方米建设分布式光伏发电项目。装机直流容量:146.32kWp，交流容量150kW。年发电量约16万度，消纳方式为自发自用余电上网模式。主要设备:单晶硅光伏组件、逆变器、并网箱等。工艺技术:通过光伏组件将太阳能转换为电能，由逆变器将直流转换为交流;通过升压后上网。	8090.81	730	2608-442000-04-01-833790	2026-08-07
中山市奥柏泰粤能源管理有限公司360千瓦分布式光伏发电项目	中山市奥柏泰粤能源管理有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区益辉二路7-1号	本项目位于中山市横栏镇茂辉工业区益辉二路7-1号楼顶新装分布式光伏发电项目，光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于2.8米或不高于建筑物最高平面1米，使用672块635瓦光伏组件，使用2台110千瓦、1台80千瓦和1台60千瓦并网逆变器，直流侧容量为426.72千瓦，交流侧容量为360千瓦，年发电量44万度电，本光伏项目建设光伏板面积为1900平方米。采用并网模式：自发自用，余电上网。设计施工均严格按照光伏相关规定	7193.19	1900	2608-442000-04-01-546318	2026-08-07
绿能时代新能源科技（中山）有限公司130千瓦分布式光伏发电项目	绿能时代新能源科技（中山）有限公司	中山市横栏镇富业路16号	本项目位于中山市横栏镇富业路16号楼顶新装分布式光伏发电项目，光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于2.8米或不高于建筑物最高平面1米，使用216块720瓦光伏组件，使用1台80千瓦和1台50千瓦并网逆变器，直流侧容量为155.52千瓦，交流侧容量为130千瓦，年发电量16万度电，本光伏项目建设光伏板面积为998平方米，采用并网模式：自发自用，余电上网。设计	5468.01	680	2608-442000-04-01-253716	2026-08-06
中山市永裕顺企业管理有限公司260千瓦分布式光伏发电项目	中山市永裕顺企业管理有限公司	中山市横栏镇乐丰五路3号	本项目位于中山市横栏镇乐丰五路3号楼顶，安装光伏板面积1080平方米，使用钢结构作为光伏支架，使用452块650Wp光伏组件，使用1台150kW和1台110kW逆变器，配防逆流装置，直流总装机容量293.80千瓦，交流侧容量260千瓦，年发电量约29.73万度，采用并网模式;全部自发自用。	1080	1080	2608-442000-04-01-568039	2026-08-06

项目名称	项目单位	建设地点	建设规模及内容	建筑面积 (平方米)	占地面积 (平方米)	备案证编号	发证日期
中山市宝立物业管理有限公司 710千瓦分布式光伏发电项目	中山市宝立物业管理有限公司	中山市横栏镇永谊二路5号	本项目位于中山市横栏镇永谊二路5号，安装光伏板面积4500平方米，使用C钢作为光伏支架，使用光伏组件650wp1249块，使用并网逆变器150kw4台、110kw1台；交流侧总容量为710kw，直流侧总容量为811.85kwp，年发电量约89万度电，采用并网模式；自发自用。余电上网	4500	4500	2608-442000-04-01-249893	2026-08-04