

横栏镇宝裕村九顷组道路提升工程量清单

工程名称：横栏镇宝裕村九顷组道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
1	040203001001	原混凝土路面铣刨	1、现有局部破损道路裂缝进行处理 2、原混凝土路面铣刨4cm	m2	7800.000	
2	040203001002	乳化粘层油(PC-3)	1、乳化粘层油(PC-3)	m2	7800.000	
3	040203001003	AC-13C细粒式改性沥青混凝土摊铺	1、AC-13C细粒式改性沥青混凝土摊铺4cm	m2	7800.000	
4	040203001004	调平层(超过10cm调平层)	1、AC-20C粗粒式改性沥青混凝土调平层(超过10cm调平层)总面积约1200平方米	项	4.000	
5	040203001005	水沟	1、修挖1处水沟,水沟长23米,宽50cm,深30cm	项	1.000	
6		增值税销项税额	税前工程造价	项	1.000	