

横栏镇五沙村二队人家尾自留地架空线路安装工程量清单

建设单位：中山市横栏镇五沙股份合作经济联合社

工程名称：横栏镇五沙村二队人家尾自留地架空线路安装工程

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	铝芯电线	BLVV-120mm2	米	660	
2	铝芯电线	BLVV-70mm2	米	2350	
3	PVC胶管	Φ110	米	21	
4	PVC直通	Φ110	个	6	
5	PVC弯头	Φ110	个	4	
6	街码	四位	套	35	
7	茨碌		个	140	
8	低压电杆	10米*190	支	6	
9	低压电杆	7米*130	支	27	
10	抱扶	196	套	12	
11	后拉攀线		组	1	
12	混凝土加固倒底杆孔	10米杆基础	座	6	
13	挖杆孔		个	33	
14	电工胶布	3M	卷	40	
15	黄腊管	30厘	条	20	
16	黄腊管	20厘	条	20	
17	铜铝线耳	120mm2	个	4	
18	扎线		项	1	
19	自吊车立杆机械		台	2	
20	辅助材料费				