二层平面图1:100

本层建筑面积：2927.81平方米

二层防火分区示意图

① —2-1防火分区:2979.37m²

-- 防火卷帘或防火墙位置。

-- 防火分区界线或建筑边线。

1. 结构 3825.76 ?
2. 结构图,结构构造详图应与建筑图及设备图配合施工。
3. 结构施工前,应对地下室、结构、设备图纸进行会审。
4. 结构图,结构说明,未尽事宜,应按国家现行有关规范施工。
5. 本工程±0.000相当于绝对标高详见总图。
6. 结构图,结构说明及详图中所注尺寸,除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。
7. 结构图中所注结构标高,除屋面结构板为结构面标高外,其余均为结构底标高。
8. 结构图中所注梁板标高,如未注明,则梁顶与板顶平齐。
9. 结构图中所注梁平面位置,如未注明,则梁边与轴线或墙边平齐。
10. 结构图中所注梁宽,如未注明,则梁宽与墙宽相同。
11. 结构图中所注梁支座负筋长度,如未注明,则为自支座边起伸入跨内的长度。
12. 结构图中所注梁箍筋,如未注明,则为双肢箍。
13. 结构图中所注梁箍筋加密区范围,如未注明,则为:抗震等级为一级框架梁两端箍筋加密区长度为2倍梁高且≥500mm,箍筋间距≤100mm;抗震等级为二级框架梁两端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且≥500mm,箍筋间距≤100mm;抗震等级为三级框架梁两端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且≥500mm,箍筋间距≤150mm;抗震等级为四级框架梁两端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且≥500mm,箍筋间距≤150mm。
14. 结构图中所注梁支座上部纵筋,如未注明,则为通长筋。
15. 结构图中,板分布筋为Φ8@250,负筋为Φ8@150,板厚为120mm。
16. 钢筋混凝土结构构造详见11G101-1、11G101-2、11G101-3。
17. 钢筋混凝土结构中,Φ为HPB300级钢筋,Φ为HRB400级钢筋,Φ为HRB500级钢筋,Φ为RRB400级钢筋。
18. 钢筋混凝土结构中,受力钢筋的保护层厚度,除注明外,应符合11G101-1的规定。
19. 钢筋混凝土结构中,受力钢筋的锚固长度及搭接长度,除注明外,应符合11G101-1的规定。
20. 钢筋混凝土结构中,受力钢筋的连接,除注明外,应符合11G101-1的规定。
21. 钢筋混凝土结构中,预埋件的制作与安装,应符合相关规范的规定。
22. 钢筋混凝土结构中,预留孔洞的位置、尺寸,应与建筑、设备图纸核对无误后施工。
23. 钢筋混凝土结构中,施工缝的留设位置,应符合相关规范的规定。
24. 钢筋混凝土结构中,后浇带的留设位置,应符合相关规范的规定。
25. 钢筋混凝土结构中,后浇带的混凝土强度等级,应比两侧混凝土强度等级提高一级,且不低于C30。
26. 钢筋混凝土结构中,后浇带的钢筋,应符合相关规范的规定。
27. 钢筋混凝土结构中,后浇带的模板,应符合相关规范的规定。
28. 钢筋混凝土结构中,后浇带的混凝土浇筑,应符合相关规范的规定。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 职务 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | | | |
| 专业负责人 | | | |
| 校对 | | | |
| 审核 | | | |
| 审定 | | | |

建设单位：中山市恒基房地产开发有限公司

工程名称：翠屏花园五期商业街

子项名称：地块1

图纸名称：二层平面图

| 子项号 | 图号 | 版次 | 比例 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 结-3-02-02 | 1 | 1:100 | 2024.11.15 |

深圳市赫思国际工程设计有限公司